ЗАКЛАДНА ЧАСТ ЗЧ

–15 броя за оградни пана
по 3 бр./пано



ДЕТАЙЛ АРМИРАНЕ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ

за една ламела L=425cm.



РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА 1 ЛАМЕЛА СТЕНА

	Ст.AI: 3kg.		Ст.AIII: 198kg.			
Диам.	ø6,5	ø8	N8	N10	N12	N14
m.	13	–	149	130	67	–
kg.	3	–	55	80	59	–

ОБЩО ЗА 1 ЛАМЕЛА: 202kg.

НЕОБХОДИМИ СА 5 ЛАМЕЛИ: 1010kg.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Да се осигури вкопаване мин. 30cm. в предната част на фундамента (петата) на стената в носимоспособния почвен пласт – светлокафявата делувиална глина.

Бетон клас B25 (C20/25 по БДС EN 206–1/NA)
клас по водонепропускливост W=0,6 (Bß 0,6 по БДС EN 206–1)
Бетон клас B 10 (C8/10) за подложен.

Стомана B235/A–I (ø)
Стомана B420/A–III (N) по БДС 4758 : 2008

Да се осигури бетоново покритие min 3,0cm.
с фиксатори на армировката в стените.

Всички бетони се вибрират, не се допуска невибриран бетон.

Обратните насипи от несвързана строителна почва (баластра) се уплътняват след като бетонът за стените и фундаментите е набрал поне 70% от крайната си якост.

Засипката от страна на ниския терен да се уплътни (трамбова) преди изпълнението на засипката от страна на високия терен.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03262
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
Подпис:
С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0075
инж. ИВАНКА НЕДЕВА ИВАНОВА
2016 г.
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

Обект:	РЕМОНТ ОГРАДА НА ЦДГ "Славейче" в гр.Лясковец
Част:	КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ
Чертеж:	ДЕТАЙЛ АРМИРАНЕ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ПОДПОРНА СТЕНА
Мащаб: 1 : 25	Формат: А3
Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Номер на чертежа: 3
	Дата: 04.2016 год.
Възложител:	Община Лясковец
Проектант:	инж.Недко Недев
Съгласували:	Подпис