


ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ

СТЕНА ТИП 1- Откос от 0 до 1.00м



МАТЕРИАЛИ:

- 1.Подложен бетон: клас C8/10(B10)
2.Бетон: клас C12/15(B15)
3.Стомана: B235(Ст.А-I(ф)) и B420(A-III(N))

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Стените да се изпълнят на секции стъпващи на еднородна здрава почва
Минимална дълбочина на фундиране -80см
- 2.Поради вариращите размери на стените дължините на арматурата да се уточнят на място за всяка стена.
- 3.Зад гърба на стената да се изпълни дренаж и барбакани ф110 през 340см.
Ъгълът на откоса е ориентиrowъчен , на място с инженер-геолог при вземане
впредвид конкретните почвени характеристики ще се вземе окончателно
решение.Откоса да се уплътни , зачими и да се вземат други мерки за
устойчивост предписани от инженер-геолога.

ОДОБРЯВАЩ ОРГАН



ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ:

ОБЕКТ: РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА
ОГРАДНИ И ПОДПОРНИ ЗИДОВЕ И РИТУАЛНА КЪЩА
КЪМ ЦЪРКВА "СВЕТИ АТАНАС" - ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ОГРАДНА (ПОДПОРНА) СТЕНА - ТИП 1
- РАЗРЕЗ И АРМИРОВКА

M 1:25

Част: КОНСТРУКЦИИ

фаза: техн. проект

ПРОЕКТАНТ:



СЪГЛАСУВАЛИ:

Архитектура: гл. спец. Св. Бояджиев

арх. Р. Брайнова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Църковно настоятелство.
Църква "Свети Атанас" гр. Лясковец

Съгласен с проекта:

гр. Велико Търново

2014г