

## ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № ОП-2016-002

Днес, 19.01.2017 г., в гр. Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, с БУЛСТАТ 000133844, тел. 0619 / 2 20 55, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Даниела Димитрова Илиева – Началник отдел „БФПМО“, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

2. **„Стройко” ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, ул. „Индустиална” № 1, тел. 062 / 605 471, e-mail: info@stroiko.net факс: 062 / 623 924, ЕИК 107564549, представлявано от инж. Иван Иванов Трайков - управител, наричан по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

на основание чл. 41 от ЗОП (отм.) във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“**, финансирана от Националния доверителен екофонд, № 00137-2016-0002 в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки и Решение № 1280/18.07.2016 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект Читалище „Напредък – 1870” – гр. Лясковец финансиран от Националния доверителен екофонд, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, проектна документация по отделните части (Приложение № 1 към настоящия договор), Техническото предложение и приложенията към него (Приложение № 2 към настоящия договор), и представеното Ценово предложение в офертата на участника, определен за изпълнител (Приложение № 3 към настоящия договор), неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват: строително-монтажни работи на мястото съгласно т. 4.3 и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове.

### II. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 610 501,86 лева без ДДС (шестстотин и десет хиляди петстотин и един лева и осемдесет и шест стотинки), съответно в размер на 732 602,23 лева с ДДС (седемстотин тридесет и

две хиляди шестстотин и два лева и двадесет и три стотинки). Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в количествено-стойностната сметка (КСС), към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

2.2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формираны при следните технико – икономически показатели:

- средна часова ставка – 3,65 лв.
- доставно-складови разходи - 5 %
- допълнителни разходи върху труда – 85 %
- допълнителни разходи върху механизацията – 15 %
- печалба – 8 %

2.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в член 2.1 от този договор.

### **III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1., по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, както следва:

3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности след завършен етап или енергоспестяваща мярка (ЕСМ), в съответствие с Линейния график.

3.1.2. Междинните плащания по т. 3.1.1. се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобренията от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. Срокът за одобряване на представените количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1.3. Окончателното плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок до 30 дни, считано от датата на подписване по реда на т. 12.2 без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобренията от лицата, осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени плащания по реда на т. 3.1.1. и 3.1.2.) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно т.3.3. от настоящия договор.

3.1.4. Плащанията по т. 3.1 се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В описателната част следва да се впише следният текст: *"Разходите по тази фактура се финансират със средства по договор за финансиране №..., сключен с Националния доверителен екофонд"*.

3.1.4.1. Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка: Уникредит Булбанк АД**

**BIC: UNCRBGSF**

**IBAN: BG20 UNCR 9660 1016 3276 17**

3.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в информацията по т. 3.1.4.1. в срок от 7 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.2. Срокът за плащане по т. 3.1.1 и 3.1.3. спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

3.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 12.2.

#### **IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер).

4.2. Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности, предмет на договора е до **89 (осемдесет и девет) календарни дни**, съгласно представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в неговата оферта Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката, неразделна част към договора.

4.2.1. Срокът за изпълнение на СМР дейностите започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2.2. За крайна дата на изпълнение на срока по т. 4.2.1. се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за конкретния обект.

4.3. Мястото за изпълнение на дейностите е: Читалище „Напредък – 1970“ – гр. Лясковец с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 2.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/. при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР на мястото по т. 4.3, както и да съгласува действията си с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани със строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/. да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

д/. да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 7.3, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/. да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 12.1., всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

ж/. по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да сключи Застраховка за обекта (застраховка за строително – монтажните рискове съгласно договорената стойност на изграждания обект) с клаузи, включващи видовете работи СМР и Застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица във връзка с осъществяваните СМР;

- да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на настоящия договор и да



предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.

и/. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената ексекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

й). да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

к). да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

л). разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м). да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

н). При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Националния доверителен екофонд (НДЕФ), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

о). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

п). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

р). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по НДЕФ.

с). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички предписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности за популяризиране на факта, че проектът, в рамките на който се изпълнява договора се финансира от НДЕФ.

т). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

у). да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

ф). да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а). да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

б). да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а). да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

б). да предаде копия от следните документи за възложената дейност: Разрешение за строеж; Документи за собственост; Проектната документация за обекта.

в). в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при изпълнение на строителството.

г). в срок от 5 работни дни след подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. от договора и предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия по въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

д). да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а). във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

б). да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в). да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 3 (три) на сто от общата цена на договора, посочена в т. 2.1. без включен ДДС – 18 315,06 лева (осемнадесет хиляди триста и петнадесет лева и шест стотинки).

6.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG 63 STSA 9300 3300 1800 01

BIC: STSABGSF

„Банка ДСК” ЕАД

титуляр на сметката: Община Лясковец

6.3. При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 14 (четирнадесет) работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока по т. 4.2 от договора. При писмено искане от страна на възложителя, изпълнителят следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция по т. 6. 4 с необходимия срок до датата на издаване на разрешение за ползване на обекта.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

6.8. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

6.10. В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

6.11. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

## **VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация.



7.3. За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

## **VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, извън случаите по т. 8.2.1., с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.1.3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.1.5. с окончателното му изпълнение.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

8.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

8.2.2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествено изпълнените СМР, констатирани по реда, указан в договора;

8.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

8.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

9.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

9.2.1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за



неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.2.2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

9.6. Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

9.6.1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

9.6.2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## **X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третира като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

## **XI. НЕУСТОЙКИ**

11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по т. 11.3., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора по т. 2.1.

11.2. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

11.3. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

11.4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

11.5. При прекратяване на договора по т. 8.1.1., страните не си дължат неустойки.

11.6. При прекратяване на договора по т. 8.1.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.7. При прекратяване на договора по т. 8.1.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно 8.1.4.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция по чл. 11.2 от договора, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава съгласно Линеиния график за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

## **XII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

12.1. При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.2. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от лицето осъществяващо строителен надзор.

12.3. Преди подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2. лицето осъществяващо строителен надзор проверява съответствието на извършените СМР с представеното в офертата Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в присъствието на негови представители.

12.4. След извършената проверка по реда на т. 12.3 и при констатиране на недостатъци/несъответствия на извършените дейности с Техническата спецификация и Техническото предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване от лицето осъществяващо строителен надзор, да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на изпълнените СМР.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на предаването на обекта на мястото съгласно т. 4.3 с Констативен акт за

установяване годността за приемане на строежа по реда на т. 12.2., подписан без забележки по реда и съгласно условията на настоящия договор.

12.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

12.8. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **XIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД**

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на представители на НДЕФ да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до пет години след окончателното плащане.

13.2. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на НДЕФ да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в договора за финансиране, сключен с НДЕФ.

13.3. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на НДЕФ до персонала или представителите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за представителите на НДЕФ се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на НДЕФ да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от НДЕФ.

### **XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

14.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемашата страна.



14.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

14.4. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

14.5. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

14.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.7. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1/. Техническа спецификация – инвестиционен проект. Количествени сметки и кореспонденция между участниците и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1)

2/. Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката (Приложение № 2)

3/. Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки, Анализни цени (Приложение № 3).

4/. Копие от застрахователна полица;

.....  
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....  
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....  
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5  
от ЗОП

.....  
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

## ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1. д-р Ивелина Гецова –  
Кмет на Община Лясковец

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

2. Даниела Или

Началник отдел „ИО”

Съгласувал юрист

Г. Кирилова

Чл. 2 от  
ЗЗЛД и чл.  
42, ал. 5 от  
ЗОП

ЗАПИСНИТ

инж. Иван Трайков –  
Управител на „Стройко“ ЕООД



ДО  
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“

от: „Стройко“ ЕООД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 107564549, представлявано от: Иван Иванов Трайков (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна ул.”Индустириална” 1, факс: 062 623 924, електронна поща (e-mail): info@stroiko.net

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет, представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: **89** (словом: осемдесет и девет) календарни дни. (\*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие)

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашето предложение е 180 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

- за топлоизолационни, хидроизолационни работи – 5 /пет/ години
- за дограма – 5 /пет/ години
- за всички останали видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски и др.) – 5 /пет/ години
- за вътрешни инсталации на сгради – 5 /пет/ години
- за завършен монтаж на машини и съоръжения – 5 /пет/ години

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации и количествени сметки;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

- Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

- Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на основните влагани материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

За всички основни материали и оборудване прилагаме следната таблица:

Материал/ вид оборудване	Страна на произх од	Производи тел (фирма)	Дебел ина на изолац ия	Коефици ент на топло- провод имост	Мо щно ст	Гаранц ия от произв одител я	Прило жен докум ент
1	2	3	4	5	6	7	8
Топлоизолация – минерална вата с $\delta=0,08$ и $0,07$ м – Knauf – NaturBoard FIT PLUS	Сърбия	Knauf Insulation	8 см; 7 см;	0.037		5 г.	Декларация за експлоатационни показатели 07,03, 2016
Дограма – 5 камерна, стъклопакет с ниско емисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване $U=1,7W/m^2.K$	РБългария	ЕТ „Касиопес-Георги Стефанов” Павликени				5 г.	Декларация за съответствие
Врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост, коефициент на топлопреминаване $U \leq 2 W/m^2.K$	РБългария	ЕТ „Касиопес-Георги Стефанов” Павликени				5 г.	Декларация за съответствие
Алуминиева дограма с прекъснат термомост,	РБългария	ЕТ „Касиопес-Георги Стефанов”				5 г.	Декларация за съответствие

Материал/ вид оборудване	Страна на произх од	Производи тел (фирма)	Дебел ина на изолац ия	Коефици ент на топло- провод имост	Мо щно ст	Гаранц ия от произв одител я	Прило жен докум ент
коэффициент на топлопреминаване $U \leq W/m^2.K$		Павликени					
Покривни трислойни топлоизолационни панели с $\delta=0,08$ м с три ребра	Румъни я	S.C.PLAST SISTEM S.A.	8 см	0,0224		Термич ни показат ели - 25г.; покрит ие – 2г.	Деклар ация за техниче ски показат ели 24,09, 2015
Панелен стоманен радиатор /по размери от спецификацията/ - RADIK	РБългария	Корудо- България АД				10 г.	Деклар ация за експлоа тацион ни показат ели 25,10, 2013
- Чугунен отоплителен котел с номинална мощност 390kW, гориво – газ и нафта - GEMMA GPX 4000; - Комбинирана двустепенна газо – нафтова горелка – Giersch MK2	Белгия  Герман ия	SAINT ROCH COUVIN  Enertech GmbH Division Giersch			394 kW  400 kW	5г.  5 г.	Деклар ация за съответ ствие 08,04, 2010;  Деклар ация за съответ ствие 26,03, 2010
Разширителен съд – 500л	Италия	CIMM Srl				5 г.	Деклар ация за съответ ствие 08,03, 2005;
Циркулационна помпа с електронно управление - дебит $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ; напор 5 м	Дания	GRUNDFO S			Mag па 1 25- 60	5 г.	Деклар ация за техниче ски характе ристик и 03,30 2016
Циркулационна помпа с електронно управление - дебит $3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ; напор 9,2 м	Дания	GRUNDFO S			Mag па 1 32- 100	5 г.	Деклар ация за техниче ски характе

Материал/ вид оборудване	Страна на произх од	Производи тел (фирма)	Дебел ина на изолац ия	Коефици ент на топло- провод имост	Мо шно ст	Гаранц ия от произв одител я	Прило жен докум ент
							ристик и 03,30 2016
Циркулационна помпа с електронно управление - дебит 4 м <sup>3</sup> /h; напор 9,6 м	Дания	GRUNDFO S			Mag па 1 32- 120 F	5 г.	Деклар ация за техниче ски характе ристик и 03,30 2016
Циркулационна помпа с електронно управление - дебит 6 м <sup>3</sup> /h; напор 10 м	Дания	GRUNDFO S			Mag па 1 40- 120 F	5 г.	Деклар ация за техниче ски характе ристик и 03,30 2016
Бойлер за БГВ – 1 серпентина и обем 1000л, с ел. нагревател 2x7.5kW	РБългария	НЕС Нови Енергийни Системи ООД				5 г.	Деклар ация за съответ ствие 11,03, 2011
Климатична камера с рекуператор с V=12 000м <sup>3</sup> /h; Q <sub>от</sub> =125kW	РБългария	Тангра – АВ ООД				5 г.	Деклар ация за съответ ствие 23,03 2016
Циркулационна помпа - дебит 6 м <sup>3</sup> /h; напор 10,6 м	Дания	GRUNDFO S			Mag па 1 40- 120 F	5 г.	Деклар ация за техниче ски характе ристик и 03,30 2016
Плафониера – ЕСЛ 23W IP21	РБългария	Марели пласт ЕООД			G20	5 г.	Деклар ация за съответ ствие 2012
Плафониера – ЕСЛ 23W IP54	РБългария	Марели пласт ЕООД			G65	5 г.	Деклар ация за съответ ствие 2012
ЛОТ - 2x18W IP65, 2x28W IP65	РБългария	Филкаб АД			Lita PC	5 г.	Деклар ация за съответ ствие



Материал/ вид оборудване	Страна на произх од	Производи тел (фирма)	Дебел ина на изолац ия	Коефици ент на топло- провод имост	Мо щно ст	Гаранц ия от произв одител я	Прило жен докум ент
							05.01 2016
ЛОТ - 4x14W IP21, 2x28W IP21	РБългария	ELMARK lighting			Viki	5 г.	Деклар ация за съответ ствие
ЛОТ - 8W IP21 (евакуационно осветление)	РБългария	Елби Лайт ЕООД			BL2 92 1x8 W	5 г.	Деклар ация за съответ ствие 05.06 2014
Аплик – ЕСЛ 26W IP21	РБългария	ЕЛТРОН ООД			Spek tra – SP	5 г.	Деклар ация за съответ ствие 05,01 2012
Полилей – ЕСЛ 6x13W IP21, 2x40W IP21	Полша	Nowodwors ki Spolka Jawna			Pireu s VIII zwis Kat. № 3377	5 г.	Сертиф икат за съответ ствие 04,03 2016
Лампи ЕСЛ 13, 23, 26, 40 W; ЛЛ 8, 14, 18, 28 W	Холанд ия	Philips Bulgaria Ltd			ЕСЛ 13, 23, 26, 40 W; ЛЛ 8, 14, 18, 28 W	12 х. часа;  10 х. запалва ния	Деклар ация за съответ ствие 02,07 2008

(колоните след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Основните строителни продукти и материали за настоящата поръчка, за която се предоставят сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

- Топлоизолация – минерална вата с  $\delta=0,08$  и  $0,07$  м и  $\lambda = 0.043$  W/m.K
- Дограма – 5 камерна, стъклопакет с ниско емисионно стъкло, коефициент на топлопреминаване  $U=1,7$ W/m<sup>2</sup>.K
- Врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост, коефициент на топлопреминаване  $U \leq 2$  W/m<sup>2</sup>.K
- Алюминиева дограма с прекъснат термомост, коефициент на топлопреминаване  $U \leq 2$  W/m<sup>2</sup>.K

- Покривни трислойни топлоизолационни панели с  $\delta=0,08$  м с три ребра и  $\lambda = 0.028\text{W/m.K}$

- Панелен стоманен радиатор с височина 400мм, дължина 400мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 400мм, дължина 500мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 500мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 600мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 700мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 800мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 900мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 1000мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 1100мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 1200мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 500мм, дължина 1800мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 800мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 900мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 1000мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 1100мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 1200мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 1600мм
- Панелен стоманен радиатор с височина 600мм, дължина 2000мм
- Чугунен отоплителен котел с номинална мощност 390kW, гориво – газ и нафта, вкл. Комбинирана двустепенна газо – нафтова горелка
- Разширителен съд – 500л
- Циркулационна помпа с електронно управление- дебит 3 м<sup>3</sup>/h; напор 5 м
- Циркулационна помпа с електронно управление- дебит 3,5 м<sup>3</sup>/h; напор 9,2 м
- Циркулационна помпа с електронно управление- дебит 4 м<sup>3</sup>/h; напор 9,6 м
- Циркулационна помпа с електронно управление- дебит 6 м<sup>3</sup>/h; напор 10 м
- Бойлер за БГВ – 1 серпентина и обем 1000л, с ел. нагревател 2x7.5kW
- Климатична камера с рекуператор с V=12 000м<sup>3</sup>/h; Q<sub>от</sub>=125kW
- Циркулационна помпа - дебит 6 м<sup>3</sup>/h; напор 10,6 м
- Плафониера – ЕСЛ 23W IP21
- Плафониера – ЕСЛ 23W IP54
- ЛОТ - 2x18W IP65, 2x28W IP65, 4x14W IP21, 2x28W IP21,
- ЛОТ - 8W IP21 (евакуационно осветление)
- Аплик – ЕСЛ 26W IP21
- Полилей – ЕСЛ 6x13W IP21, 2x40W IP21

Дата: 04.04.2016 г.

Име и фамилия: Иван Трайков

Подпис на лицето (и печат):

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*\*Забележка: Този документ се поставя се в Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.*

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Обект: "Енергийна реконструкция и модернизация на читалище „Напредък 1870“ град Лясковец"  
 Възложител: Община Лясковец  
 Кандидат: "Стройко" ЕООД

## ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	име	мярка	к-во	месец I			месец II			месец III		
				I десет-дневка	II десет-дневка	III десет-дневка	I десет-дневка	II десет-дневка	III десет-дневка	I десет-дневка	II десет-дневка	III десет-дневка
1	ЕСМ 1 - Топлоизолация по външни стени	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Предстенна обшивка SKF 13, мет. шендерна к-ция, топлоизолационен слой от 80 мм минерална вата	m2	990		1-ви етап			2-ри етап				
2	Топлоизолационен слой от 80 мм минерална вата	m2	1365		1-ви етап			2-ри етап				
3	Топлоизолационен слой от 70 мм минерална вата	m2	2355					2-ри етап			3-ти етап	
4	Грундиране и двукратно боядисване с латекс предстенни обшивки	m	725					2-ри етап				
5	Обръщане около отвори с EPS d до 5 см, вкл. шпакловка с мрежа и вълнощитен профил	m	725					2-ри етап			3-ти етап	
6	Грундиране и двукратно боядисване с латекс страници отвори	m	350					2-ри етап				
7	Направа на первази от 10 см черен гранитогрес по под	m	180								3-ти етап	
8	Доставка и монтаж на PVC подови первази	m	315								3-ти етап	
<b>ЕСМ 2 - Подмяна дограма</b>												
1	Изваждане прозорци и врати от зид - всички видове, вкл. пренасяне до 50 м; извозване	бр.	112		1-ви етап			2-ри етап				
2	Д-ка и м-ж на PVC, алуминиева и комбиниран профил дограма по спецификация	m2	309.3		1-ви етап			2-ри етап				
3	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски вътрешни	m	153		1-ви етап			2-ри етап				
4	Извършване на външна мазилка и циментова шпакловка по страници около прозорци	m	750					2-ри етап				
5	Боядисване около прозорци с бяла силиконова боя	m	750								3-ти етап	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Изкърпване външни мазилки	м2	45								3-ти етап	
7	Боядисване теранона мазилка, стрехи и корнизи с бяла епиксолова боя при ремонтни	м2	265								3-ти етап	
<b>ЕСМ 3 - Топлоизолация покрив</b>												
1	Направа и разваляне на инвентарно фасадно гръбно скеле с височина до 30 м	м2	540								3-ти етап	
2	Демонтаж покривно покритие и обшивка по стрехи и бордове от гладка ламарина	м2	1786		1-ви етап							
3	Демонтаж олуци и водосточни тръби	м	440		1-ви етап							
4	Ремонт на дървена покривна конструкция, вкл. обработка с консерванти	м3	30		1-ви етап		2-ри етап					
5	Подготовка на покривна повърхност за монтаж на трислойни топлоизолационни панели	м2	1416		1-ви етап			2-ри етап				
6	Ремонт на дъсчена обшивка	м2	1416		1-ви етап			2-ри етап				
7	Д-ка и м-ж на покривни трислойни топлоизолационни панели 8 см с три ребра, цвят RAL 9002	м2	1416		1-ви етап			2-ри етап				
8	Доставка и монтаж на билни окомплектовки и снеготзадържащи елементи	м	462		1-ви етап			2-ри етап				
9	Доставка и монтаж гладка поцинкована ламарина 0.5 мм за обшивка по стрехи и бордове	м2	525					2-ри етап				
10	Доставка и монтаж олуци и водосточни тръби Ф150mm от поцинкована ламарина 0.5 мм	м	440					2-ри етап				
11	Ревизия и възстановяване (15%) на гипсови корнизи по стрехи	м	36								3-ти етап	
<b>ЕСМ 4 - Ефективност на отдаване</b>												
1	Д-ка и м-ж на стоманени панелни радиатори, тръбни радиатори тип лира к-кт с крепежни	бр.	82					2-ри етап			3-ти етап	
2	Д-ка и м-ж на радиаторен вентил 1/2", к-кт с термоглава, секретен регулиращ вентил 1/2"; ръч.обезвздушител, тапа	бр.	82					2-ри етап			3-ти етап	
<b>ЕСМ 5 - Ефективност на разпределителната мрежа</b>												
1	Д-ка и м-ж на PPR тръби тип СТАВІ от Ф20х2,8 до Ф63х7,1, вкл. фасонни елементи, вкл.скоби	м	780		1-ви етап			2-ри етап				
2	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с деб. 9 мм за тръба до ф26 и 13 мм за тръба от ф32 мм до ф63 мм	м	791					2-ри етап				
	Д-ка и м-ж на кранове PPR DN20 до DN50, автоматичен обезвздушител в компл. с клапап 1/2"	бр.	98		1-ви етап			2-ри етап				
	Хидравлична проба	м	791					2-ри етап				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Топла проба на отоплително тяло	бр.	82									3-ти етап
6	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1									3-ти етап
<b>ЕСМ 6 - Автоматично управление</b>												
1	Д-ка и м-ж контролери и температурни сензори	бр.	16									3-ти етап
2	Доставка и монтаж на ел.табло, ел. връзки и контролни кабели	бр.	1							3-ти етап		
3	Проби, наладки, пуск и симулиране автоматика	бр.	1									3-ти етап
4	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка от Ду 32 до Ду 65	бр.	6						2-ри етап			
<b>ЕСМ 7 - КПД на топлоснабдяване</b>												
1	Д-ка и м-ж на котел чулуен 390kW на газ и нафта, вкл. комбинирана горелка и табло за управление	бр.	1						2-ри етап			
2	Доставка и монтаж на циркуляционни помпи	бр.	4						2-ри етап			
3	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 500 литра	бр.	1							2-ри етап		
4	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ 1000 литра с една серпентина и ел. нагревател 2x7,5kW	бр.	1						2-ри етап			
5	Д-ка и м-ж на водоразпределител ф 219 L=1500 м. - 6 шучера и водосъбирател ф 219 L=1500 м. - 6 шучера	бр.	2						2-ри етап			
6	Д-ка и м-ж на димоход неръжд. стомана ф250 мм и комин от неръжд. стомана ф300 мм; комплект	общо	1									3-ти етап
7	Д-ка и м-ж на сфер. кранове PPR от DN15 до DN40, шибър. кранове от Ду40 до Ду80, възвр. клапа от Ду15 до Ду65	бр.	30						2-ри етап			
8	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"; 0,6 MPa	бр.	1							2-ри етап		
9	Доставка и монтаж на тръба "STABI" ф32x3,6, стоманена тръба Ф76x3, вкл. скоби	м	38							2-ри етап		
10	Тръбна негорима топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 76x3	м	32								3-ти етап	
11	Доставка и монтаж на воден филтър от Ду32 до Ду65	бр.	5						2-ри етап			
12	Д-ка и м-ж на предпазен клапан 1 и 1 1/4"; 0,4 MPa, авт. обезвъздушител к-кт клапан 1/2", манометри, термометри	бр.	19						2-ри етап			
13	Доставка и монтаж на табло КИПИА	бр.	1									3-ти етап
	Метална конструкция за укрепване, вкл. боядисване	кг	280						2-ри етап			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Хидравлична проба	м	38							3-ти етап		
16	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1									3-ти етап
17	<i>Демонтажни и строителни работи</i>											
18	Демонтаж помпи, колектори, бойлер	бр.	5		1-ви етап							
19	Демонтаж гръби	м	675		1-ви етап							
20	Демонтаж на радиатори	бр.	70		1-ви етап							
21	Демонтаж на метална конструкция	кг	380		1-ви етап							
22	Монтаж, шлакловка и боядисване на гипскартонова обшивка на въздуховод 1200x600 зад стена и около	м2	84								3-ти етап	
23	Отвор в стена 30/10 см и в плоча 20/10 см	бр.	124		1-ви етап			2-ри етап				
24	Бетонен фундамент за котел 2,5x1,4x0,3 м; вкл. изкопни работи и кофраж	м3	1.4					2-ри етап				
25	Пресяване, натоварване, извозване на демонтирани гръби и съоръжения	компл.	1		1-ви етап							
<b>ЕСМ 8 - Вентилация - рекулперация</b>												
1	Д-ка и м-ж на вентилационна релетка 500x400 мм и 800x300 мм, комплект с регулираща секция	бр.	22		1-ви етап			2-ри етап				
2	Доставка и монтаж на шумозаглушител 800x800мм с дължина 1000мм	бр.	4		1-ви етап			2-ри етап				
3	Доставка и монтаж на противопожарна клапа от 600x200 до 1200x600	бр.	5		1-ви етап			2-ри етап				
4	Доставка и монтаж на вентилационна шапка 1200x600	бр.	1					2-ри етап				
5	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция	кг	800		1-ви етап							
6	Пуск и наладка на вентилационна инсталация	бр.	1							3-ти етап		
<b>ЕСМ 9 - Вентилация - ефективност на отдаване</b>												
1	Доставка и монтаж на ПЖР 400/300мм, ПЖР 600/600мм, ПЖР 800/300мм, ПЖР 1200/500мм	бр.	6		1-ви етап			2-ри етап				
	Д-ка и м-ж на въздуховоди от подпик, ламарина, вкл. изолация от микропореста гума с ал. фолио 10 мм	м2	610		1-ви етап			2-ри етап				
<b>ЕСМ 10 - Вентилация - ефективност на разпределителната мрежа</b>												
	Д-ка и м-ж на PPR гръба тип СТАВІ Ф75x10,3, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	48					2-ри етап				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф 75 мм	м	48					2-ри етап				
1	<b>ЕСМ 11 - Вентилация - автоматично управление</b> Д-ка и м-ж на табло КИПиА, вкл. ГРВ Дуб5 и защита от замръзване, датчик	бр.	1						2-ри етап			
1	<b>ЕСМ 12 - Вентилация - КПД на топлоснабдяване</b> Доставка и монтаж на климатична камера с рекуператор с V=12000m <sup>3</sup> /h; Qot=125kW; Nel=2x5,5kW	бр.	1						2-ри етап			
1	<b>ЕСМ 13 - Вентилация - помпи и вентилатори</b> Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 6,0 м <sup>3</sup> /h, напор 10,6 m, 110°C; мощност 905W	бр.	1					2-ри етап				
1	<b>ЕСМ 14 - Намаляване разходите за осветление</b>											
1	Демонтаж на ключове и контакти скрит монтаж	бр.	173		1-ви етап							
2	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	126		1-ви етап							
3	Демонтаж на съществуващи ГРТ и РТ	бр.	5					2-ри етап				
4	Д-ка и м-ж проводник СВТ 5X16mm <sup>2</sup> , 5x10, 5x6, 5x4, 5x2,5	м	412						2-ри етап			
5	Д-ка и монтаж проводник ПВВ-МВ1 3X4mm <sup>2</sup> и ПВВ-МВ1 3X2,5mm <sup>2</sup>	м	1447		1-ви етап				2-ри етап			
6	Д-ка и монтаж проводник ПВВ-МВ1 3X1,5mm <sup>2</sup> и ПВВ-МВ1 2X1,5mm <sup>2</sup>	м	2345		1-ви етап				2-ри етап			
7	Д-ка и монтаж специализиран негорим проводник - пожарозвездителна инсталация J-Y(L)U 2x0.75	м	1596			1-ви етап			2-ри етап			
8	Доставка и монтаж PVC тръба от 16mm <sup>2</sup> до 36mm <sup>2</sup>	м	2880		1-ви етап				2-ри етап			
9	Д-ка и м-ж на ново ГРТ и окомплектовка РТ, по схема	общо	1						2-ри етап			
10	Дост. и монтаж на детектори за движение - фотоселектрически преклоачатели CDM 180	бр.	14								3-ти етап	
11	Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" и ключове обикновен, серия, девиаторен	бр.	186								3-ти етап	
12	Доставка и монтаж на ЕСЛ 26W на съществуващи осветителни тела - файйс и кулоари	бр.	20								3-ти етап	
	Д-ка и м-ж на плафонера за монтаж на таван IP21 и IP54, к-кт с ЕСЛ 23W	бр.	77								3-ти етап	
	Д-ка и м-ж на ЛОТ 2x18W IP65, 2x28W IP65, 4x14W IP21, 2x28W IP21, к-кт с лампи	бр.	101								3-ти етап	
	Д-ка и м-ж на ЛОТ 8W за евакуационно осветление за монтаж на стена IP21, вкл.с указателни стрелки	бр.	60								3-ти етап	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Доставка и монтаж на аплик стенов IP21, к-кт с ЕСЛ 26W	бр.	54								3-ти етап	
17	Доставка и монтаж на полилей, к-кт с ЕСЛ 6x13W, 2x40W	бр.	4									3-ти етап
18	Доставка и монтаж разклонителни и конзолни кутии	бр.	371		1-ви етап			2-ри етап				
19	Измерване импеданса на контура "фаза - защитен проводник"	бр.	130									3-ти етап
20	Доставка и монтаж на елементи-оборудване на пожароизвестителна система	бр.	277								3-ти етап	
21	Доставка, настройка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна централа	бр.	1								3-ти етап	
22	Мълниезащита и заземление	к-кт	8								3-ти етап	
23	Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител	бр.	8									3-ти етап

Срок на изпълнение - 89 /осемдесет и девет/ календарни дни;

Етапи: I-ви етап актуване за плащане - до 30-я ден;

II-и етап - междинен, актуване за плащане - до 60-я ден;

III-и етап - окончателен, актуване за плащане - до 89-я ден;

04.04.2016 г.

гр.В.Търново

Чл. 2 от ЗЗЛД и  
чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП



Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП



ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД  
ЕИК: 121130788,  
Лиценз №98/06.01.2000г.

## ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА - ПРОЕКТ

№ 00000000/00000

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, НАРИЧАНО ПО-НАТАТЪК ЗАСТРАХОВАТЕЛ, СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ВСИЧКИ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ“ ЗАСТРАХОВА:

<b>Застрахован:</b>	„СТРОЙКО“ ЕООД
<b>ЕИК:</b>	107564549
<b>Адрес, тел.:</b>	гр. Трявна, ул. „Индустириална“ №1
<b>Представявано от:</b>	Иван Иванов Трайков
<b>Обект / адрес:</b>	Читалище „Напредък 1870“, гр. Лясковец, ул. „Възраждане“ №2
<b>Предмет на СМР:</b>	<p>Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870“</p> <p>1.Част Архитектура:</p> <p>Топлоизолация на външни стени от вътрешната им страна - предстенна обшивка от пожароустойчив гипсокартон на конструкция и минерална вата; боядисване с боя латекс; декоративни фризове по тавани; подови первази от гранитогрес и PVC;</p> <p>Подмяна на врати и прозорци - нови с PVC, алуминиев и комбиниран профил; изкърпване и боядисване страници вътрешно и външно;</p> <p>Покрив - ремонт дървени конструкция и обшивки; подмяна поривна ламарина с покривни трислойни термопанели; подмяна обшивки по стрехи и бордове, олуци и водосточни тръби с нови от поцинкована ламарина;</p> <p>2.Част ОВИ:</p> <p>Подмяна на отоплителни тела с нови стоманени панелни радиатори и окомплектовка; подмяна тръбна мрежа с полипропиленови тръби тип Stabi и тръбна топлоизолация;</p> <p>Система за автоматично управлене на ОВК инсталация;</p> <p>Подмяна съществуващ парен котел с водогреен с комбинирана горелка; колектори и циркулационни помпи, кранове, клапи, филтри; бойлер, разширителен съд; стоманени безшевни тръби с топлоизолация; димоход и комин от неръждаема стомана;</p> <p>Вентилационна инсталация - въздуховоди с изолация, климатична камера с рекуператор;</p> <p>3.Част Ел.:</p> <p>Подмяна на ГРТ и обновяване на разпределителни ел.табла; подмяна на осветителна, силова, пожароизвестителна и мълниезащитна инсталации; подмяна на осветителни тела;</p>
<b>Застрахователно покритие:</b>	<p>Основно покритие:</p> <p>-Пожар и последиците от гасенето му; мълния /гръм, светкавица/; експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях;</p> <p>-буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др. , градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;</p> <p>-действие на морски вълни, увреждане от тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.</p>

<b>РАЗДЕЛ I: МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ</b>		<b>Застрахователни суми (лв.)</b>	<b>Самоучастие(безусловно) % / лв.</b>	
1. Строителни и/или ремонтни работи (постоянни и по-големи временни съоръжения, вкл. използваните за тяхното изпълнение материали).			<b>По т. 1:</b>	<b>Не се прилага</b>
1.1. Стойност (цена) по договора за строителство	732 602,23 лв.			
1.2. Стойност на строителните материали и оборудването, собственост на инвеститора	-			
2. Спомагателни монтажни работи	-			
<b>Стойност на договора:</b>	<b>732 602,23 лв.</b>			
3. Разходи за разчистване на строителната площадка след настъпване на застрахователно събитие	-			
4. Съществуващо имущество	-			
5. Строителни машини и оборудване , вкл. механизация	-			
6. Разходи за оборудване на строителната площадка (вкл. временни сгради, съоръжения, инсталации и строителен инвентар)	-			
7. Разходи за консултанти, надзор и др.под.	-			
<b>ОБЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА(т.1. - т.7):</b>	<b>732 602,23 лв.</b>			
<b>РИСКОВЕ С ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ</b>				
8. Кражба чрез взлом (от заключени и охранявани складове и др. помещения)	-	<b>По т. 8:</b>	<b>... лв.</b>	
9. Вандализъм, злоумишлени действия на трети лица	-	<b>По т. 9:</b>	<b>... лв.</b>	
10. Земетресение	-	<b>По т.10:</b>	<b>2% от застрахователната сума</b>	

<b>РАЗДЕЛ 2: ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ</b>		<b>Лимит на-отговорност (лв.)</b>	<b>Самоучастие(безусловно) (материални щети)</b>
1. Телесни увреждания и материални щети (комбинирано) - за едно събитие		-	
2. За срока на застраховката		-	
<b>Срок на договора:</b> (без гаранционния период)		<b>89 дни</b>	
<b>Застрахователен период: 89 дни</b> (без гаранционния период)		<b>Период на застрахователно покритие:</b> <b>Начало:00.00ч. на.... 2017г.</b> <b>Край:24.00ч. На ... 2017г.</b>	
<b>ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД:</b> (разширение съгласно допълнителни клаузи)	<b>Начало:00.00ч. на</b>	<b>Край: 24.00ч. на</b>	<b>Продължителност (в месеци) /</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материални щети(застрахователна сума):</li> </ul>			
<b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>989,01 лв.</b>		
<b>ДАНЪК 2%, СЪГЛАСНО ЗДЗП:</b>	<input type="checkbox"/> <b>19,78 лв</b>		
<b>ОБЩО ДЪЛЖИМА ПРЕМИЯ С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК:</b>	<input type="checkbox"/> <b>1 008,79 лв. ( словом: Хиляда и осем лева и 79 стотинки),</b> платима при сключване на полицата.		
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Посочената в т.1 сума е стойността на <b>договора с ДДС.</b></li> <li>• През периода на застраховката застрахователят има право да осъществява периодични инспекции на строителната площадка и при необходимост да поставя допълнителни изисквания във връзка с предоставеното застрахователно покритие.</li> <li>• През периода на застраховката застрахованият е длъжен да взема адекватни мерки за предпазване увреждането на строителните работи в резултат от проливни дъждове, като осигури своевременно разчистване на пясък, земна маса и други, пречатващи свободното оттичане на водата. Застрахователят ще обезщетява Застрахованият за загуба, вреда или отговорност, причинена пряко или косвено на строителни материали от наводнение, само ако същите материали не надхвърлят нуждите на обекта за 3 дни или ако надхвърлящите количества се съхраняват на най-малко на 0,5 метра над земната повърхност.</li> <li>• При необходимост от удължаване на срока н.а застрахователното покритие, застрахованият своевременно уведомява застрахователя с оглед подписване на съответния добавък за удължаване срока на работите. Застрахователят не носи отговорност за строителни работи, извършвани след първоначално договорения период на застраховката.</li> <li>• Застрахованият е длъжен: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> да осигури подходящо ограждане на обекта и непрекъснатата охрана;</li> <li><input type="checkbox"/> да спазва всички изисквания за противопожарна безопасност и извършване на огневи (заваръчни, др.) работи;</li> <li><input type="checkbox"/> да представи линеен график за извършване на грубото строителство, който ще се счита за неразделна част от полицата. Застрахователят няма да изплаща обезщетение за загуба или вреда, причинена, възникнала или отежнена от отклонение от графика за изпълнение на обекта, надхвърлящо седмица, освен ако Застрахователят не е приел в писмен вид това отклонение преди настъпване на загубата;</li> <li><input type="checkbox"/> приоритетно да изпълни всички подпорни (ограждащи) стени;</li> <li><input type="checkbox"/> да изпълни предписанията в Заповедната книга и указанията на строителния надзор;</li> <li><input type="checkbox"/> да изпълни изискванията на ТБОТ.</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Уведомяване при събитие:</b>	<p>ЗК „ ЛЕВ ИНС ” АД; София, бул. „Цар Борис III” № 136, 02/ 915 08 92, 0800 15 333</p> <p>При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен:</p> <p>Да уведоми незабавно органите на противопожарната охрана както и други компетентни органи, ако това е нужно.</p> <p>Да уведоми писмено Застрахователя в срок от 3 (три) работни дни от узнаването за настъпило събитие покрито по полицата, като запази увреденото имущество за оглед.</p> <p>Щети, които са отремонтирани, без да е направено</p>		

	уведомление, няма да се изплащат.		
<b>Приложения:</b>	Специални условия по застраховка „Всички рискове при изпълнение на строително - монтажни работи”. Неразделна част от настоящата полица е попълненият от Застрахования Въпросник.		
<b>Декларация:</b>	Получих Специалните условия по застраховката, запознат съм с тях и ги приемам.		
<b>Полицата е издадена в:</b>	Два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.		
<b>Дата и място на издаване:</b>	19.01.2017 г., гр. Велико Търново	<b>Издадена от:</b>	ЗК „Лев инс“ АД, Агенция Велико Търново, гр. Велико Търново, ул.„Стефан Стамболов”

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

**ЗАСТРАХОВАН:**



**ЗАСТРАХОВАТЕЛ**





**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА - ПРОЕКТ**

№ 0000000 / 0000000000000

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ „ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ЧЛ. 173, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА:

<b>Застрахован:</b>	Наименование: „СТРОЙКО“ ЕООД			
	ЕИК 107564549		Тел.:	
	Адрес: гр.Трявна, ул.“Индуриална“ № 1			
	Представяващ: Иван Иванов Трайков			
	Свидетелство за оправомощаване №:			
<b>Застрахована дейност:</b>	Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870“ гр.Лясковец			
<b>Обект:</b>	Читалище „Напредък 1870“ гр.Лясковец			
<b>Възложител:</b>	„Община Лясковец“ гр.Лясковец			
<b>Изпълнител:</b>	„Стройко“ ЕООД гр.Трявна			
<b>Подизпълнител:</b>	-			
<b>Предмет/обект на застраховката:</b>	Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект съгласно чл. 173, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).			
<b>Застрахователно покритие:</b>	<p>1.1. На основание писмено Предложение-декларация и срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява покритие на професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени от него материални и нематериални вреди на Възложителя, други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ, при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени през срока на договора по отношение на конкретния обект, който е вписан в застрахователната полица.</p> <p>1.2. ЗАСТРАХОВАН по настоящите специални условия може да бъде всяко лице в качеството си на проектант, консултант, строител или лице, упражняващо строителен надзор, което осъществява една или няколко от следните дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектиране на инвестиционни обекти;</li> <li>- оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;</li> <li>- строителен надзор;</li> <li>- цялостно изпълнение на строителни обекти или на отделни строително - монтажни работи;</li> <li>- технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционни проекти;</li> <li>- друга дейност, която е свързана с проектирането, изпълнението и надзора на строителни обекти.</li> </ul>			
<b>Исключени рискове:</b>	Съгласно Общите условия по „Професионална отговорност“ и Специални условия „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“.			
<b>Териториален обхват:</b>	Република България			
<b>Срок на договора:</b>	89 дни			
<b>Застрахователен период:</b>	89 дни	<b>Период на застрахователно покритие:</b>	<b>Начало:</b> 00:00 часа на 00/00/2017 г.	<b>Край:</b> 23:59 часа на 00/00/2017 г.
<b>Лимити на отговорност:</b>	732 602,23 лева за едно събитие. 732 602,23 лева в агрегат за всички събития през срока на застраховката.			
<b>Самоучастие /безусловно/ в размер до 10% :</b>	няма			
<b>Застрахователна премия:</b>	Застрахователна премия: 1 098,90 лв. Данък 2%: 21,98 лв. Дължимата застрахователна премия с включен данък: 1 120,88лв. (словом:Хиляда сто и двадесет лв.и 88 ст.), платима еднократно при сключване на застраховката.			
<b>Уведомяване при събитие:</b>	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 работни дни от узнаването за това. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 В, тел.: 02/ 915 08 92; 0800 15 333			
<b>Обезщетения:</b>	Дължимите обезщетения се изплащат: - въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лица или - въз основа на съдебно решение.			
<b>Декларации на Застрахования:</b>	Получих и се запознах с Общите и Специални условия по застраховки „Професионална отговорност“ и „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“, и ги приемам.			
<b>Полицата е издадена в:</b>	Два екземпляра - по един за всяка от страните			
<b>Дата на издаване:</b>	19.01.2017 г.	<b>Издадена от:</b>	ЗК „Лев Инс“ АД, Агенция Велико Търново, адрес гр.Велико Търново, ул.“Стефан Стамболов“ №65	

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42,  
ал. 5 от ЗОП

Застрахован:

Застраховател:

Чл. 2 от  
ЗЗЛД и чл.  
42, ал. 5 от  
ЗОП



**„СТРОЙКО” ЕООД**  
СТРОИТЕЛСТВО, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

5000 гр. Велико Търново  
ул. „Ниш” № 7, ет.3  
тел./факс: 062 62 39 24  
e-mail: info@stroiko.net



изх. № РО 20 – В / 04.04.2016 г.  
гр. Велико Търново

# ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

**„ЕНЕРГИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  
ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК – 1870“ – ГР. ЛЯСКОВЕЦ“**

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП

УПРАВИТЕЛ: .

/ини

1870

ДО  
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“

от: „Стройко“ ЕООД .....,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 107564549 ..... , представлявано от: Иван Иванов Трайков ..... (трите имена), в качеството си на Управител ..... , със седалище и адрес на управление: град Трявна ул. ”Индустриална” 1 ..... , факс: 062 623 924....., електронна поща (e-mail): info@stroiko.net

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет:

**I. Обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на 610 501,86 лева без включен ДДС (словом: шестстотин и десет хиляди, петстотин и един лева, осемдесет и шест стотинки), а с включен ДДС: 732 602,23 лева (словом: седемстотин тридесет и две хиляди, шестстотин и два лева, двадесет и три стотинки), съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.**

**II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.**

**III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.**

**IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.**

**V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностната сметка и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.**

**VI.Технико – икономически показатели:  
СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3,65 лв.  
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 5 %**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 85 %  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 15 %  
ПЕЧАЛБА – 8 %

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

*\*Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностната сметка и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.*

*При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи, ще се взема предвид изписаната такава с думи.*

Дата: 04.04.2016 г	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП	
Име и фамилия: Иван Трайков		
Подпис на лицето (и печат):		



Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП



## Количествено-стойностна сметка

Подписаният/ата **Иван Иванов Трайков**..... (трите имена), в качеството си на **Управител** ..... (длъжност) на **"Стройко" ЕООД**..... (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ **107564549**..... - участник в открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Енергийна реконструкция и модернизация на читалище „Напредък 1870" град Лясковец"**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Едмярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>ЕСМ 1 - Топлоизолация по външни стени</b>					
1	Предстенна обшивка от гипскартон с дебелина минимум 13мм на метална шендерна конструкция и топлоизолационен слой от 80 мм минерална вата - готова за боядисване, вкл.обръщане по таван	м2	990	37.81	37431.90
2	Предстенна обшивка от гипскартон с дебелина минимум 13мм на метална шендерна конструкция и топлоизолационен слой от 70 мм минерална вата - готова за боядисване, вкл.обръщане по таван	м2	1365	37.12	50668.80
3	Грундиране предстенни обшивки	м2	2355	1.57	3697.35
4	Двукратно боядисване с латекс предстенни обшивки	м2	2355	4.02	9467.10
5	Обръщане около отвори от вътрешна страна с EPS с дебелина до 5 см, вкл. шпакловка с мрежа и излозащият профил	м	725	12.33	8939.25
6	Грундиране страници отвори	м	725	0.90	652.50
7	Двукратно боядисване с латекс страници на отвори	м	725	1.96	1421.00
8	Направа на орнаменти от EPS с полимер-цементово покритие по тавани (по детайли), вкл. боядисване	м	350	25.86	9051.00
13	Направа на первази от 10 см черен гранитогрес по под	м	180	7.91	1423.80
14	Доставка и монтаж на PVC подови первази	м	315	6.30	1984.50
<b>всичко ЕСМ1</b>					<b>124737.20</b>
<b>ЕСМ 2 - Подмяна дограма</b>					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове, вкл.пренасяне до 50 м	бр.	102	13.64	1391.28
2	Изваждане на врати от зид - всички видове, вкл.пренасяне до 50 м	бр.	10	13.49	134.90
3	Извозване стр.отпадъци на 10 км	м3	30	18.83	564.90
4	Доставка и монтаж на PVC дограма петкамерна, стъклопакет с нискоемисионно стъкло съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	255	135.27	34493.85
5	Доставка и монтаж на врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост и брави "Антипаник" съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	9.3	1 105.27	10279.01
6	Доставка и монтаж на врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	19	884.14	16798.66
7	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост с брави "Антипаник" съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	20	300.07	6001.40
8	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	6	210.07	1260.42
9	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски вътрешни	м	153	13.45	2057.85
10	Изкърпване на външна мазилка около прозорци	м	750	8.78	6585.00
11	Цементова шпакловка по страници прозорци	м	750	4.20	3150.00
12	Боядисване около прозорци с бяла силиконова боя	м	750	2.61	1957.50
13	Изкърпване с водоотлътна външна гладка мазилка по стрехи	м2	30	14.78	443.40
14	Изкърпване външна теранова мазилка	м2	15	31.43	471.45
15	Боядисване теранова мазилка, стрехи и корниз с бяла силиконова боя при ремонти	м2	265	8.43	2233.95
<b>всичко ЕСМ2</b>					<b>87823.57</b>
<b>ЕСМ 3 - Топлоизолация покрив</b>					
1	Направа и разваляне на инвентарно фасадно тръбно скеле с височина до 30 м	м2	540	4.38	2365.20
2	Демонтаж покривно покритие от гладка ламарина	м2	1416	3.50	4956.00
3	Демонтаж обшивка от гладка ламарина по стрехи и бордове	м2	370	2.63	973.10
4	Демонтаж олучи	м	320	2.92	934.40
5	Демонтаж водосточни тръби	м	120	3.28	393.60
6	Ремонт на дървена покривна конструкция - частична подмяна на греди, ребра и покривни обшивки, включително и обработка с консерванти	м3	30	565.40	16962.00
7	Подготовка на покривна повърхност за монтаж на трислойни топлоизолационни панели	м2	1416	0.73	1033.68
8	Ремонт на дъсчена обшивка	м2	1416	3.08	4361.28
9	Доставка и монтаж на покривни трислойни топлоизолационни панели 8 см с три ребра и цвят по RAL 9002 или еквивалентен цвят	м2	1416	48.58	68789.28
10	Доставка и монтаж на бидни окомплектовки	м	212	21.97	4657.64
11	Доставка и монтаж на снегоръждащи елементи	м	250	19.52	4880.00
12	Доставка и монтаж гладка поцинкована ламарина 0.5 мм за обшивка по стрехи и бордове	м2	525	15.77	8279.25
13	Доставка и монтаж олучи от поцинкована ламарина 0.5 мм	м	320	14.44	4620.80
14	Ревизия и възстановяване (15% ) на гипсови корниз по стрехи	м	36	16.32	587.52



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
15	Доставка и монтаж водосточни тръби Ф150mm от подцинкована ламарина 0.5 мм, вкл. водоупътна изолация при преминаване през стоманобетонните козирки	м	120	15.10	1812.00
	<b>всичко ЕСМ3</b>				<b>125605.75</b>
	<b>ЕСМ 4 - Ефективност на отдаване</b>				
1	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 400/400 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	119.93	239.86
2	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 400/500mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1	126.87	126.87
3	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/500 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10	132.27	1322.70
4	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/600 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10	139.21	1392.10
5	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/700 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3	147.03	441.09
6	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3	153.86	461.58
7	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/900 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	11	161.57	1777.27
8	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3	168.51	505.53
9	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1100 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	176.99	353.98
10	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1200mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1	183.93	183.93
11	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	227.89	455.78
12	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/800mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1	163.11	163.11
13	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/900mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	171.59	343.18
14	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1	180.08	180.08
15	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1100 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	9	188.56	1697.04
16	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	5	197.04	985.20
17	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	4	230.97	923.88
18	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	207.86	415.72
19	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/1600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	5	290.35	1451.75
20	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/2000mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2	331.22	662.44
21	Доставка и монтаж на отоплително тяло тръбен радиатор тип лира или еквивалент с размери 1290x600 и отоплителна мощност 920W, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3	173.23	519.69
22	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2", комплект с термоглава	бр.	82	36.60	3001.20
23	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	82	13.61	1116.02
24	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни радиатори, включваща: ръчен обездушител, 1 бр. тапа	бр.	79	5.66	447.14
25	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - лири, включваща: ръчен обездушител, 1 бр. тапа	бр.	3	5.66	16.98
	<b>всичко ЕСМ4</b>				<b>19184.12</b>
	<b>ЕСМ 5 - Ефективност на разпределителната мрежа</b>				
1	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф20x2,8, вкл. фасонни елементи	м	177	5.77	1021.29



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
2	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент $\Phi 25 \times 3,5$ , вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	145	7.62	1104.90
3	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент $\Phi 32 \times 4,5$ , вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	115	9.53	1095.95
4	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент $\Phi 40 \times 5,6$ , вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	87	11.64	1012.68
5	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент $\Phi 50 \times 6,9$ , вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	161	17.38	2798.18
6	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент $\Phi 63 \times 7,1$ , вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	95	25.51	2423.45
7	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба до $\Phi 26$	м	333	3.62	1205.46
8	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба от $\Phi 32$ мм до $\Phi 63$ мм	м	458	6.25	2862.50
9	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр.	24	21.50	516.00
10	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр.	26	25.43	661.18
11	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр.	2	32.10	64.20
12	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25	бр.	2	21.00	42.00
13	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN40	бр.	2	33.92	67.84
14	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN50	бр.	4	50.07	200.28
15	Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN25	бр.	1	90.38	90.38
16	Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN40	бр.	1	229.77	229.77
17	Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN50	бр.	2	379.38	758.76
18	Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2"	бр.	16	11.70	187.20
19	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	18	11.94	214.92
20	Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр.	550	12.30	6765.00
21	Хидравлична проба	м	791	1.17	925.47
22	Топла проба на отоплително тяло	бр.	82	21.88	1794.16
23	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1	233.37	233.37
	<b>всичко ЕСМ5</b>				<b>26274.94</b>
	<b>ЕСМ 6 - Автоматично управление</b>				
1	Доставка и монтаж регулатор по външна температура - контролер "ECL comfort 210" или еквивалентен	бр.	2	513.56	1027.12
2	Доставка и монтаж външен температурен сензор (тип емт или еквивалентен)	бр.	2	45.64	91.28
3	Доставка и монтаж стаян температурен сензор (тип ESM-10 или еквивалентен)	бр.	4	42.38	169.52
4	Доставка и монтаж повърхностен температурен сензор (тип ESM-11 или еквивалентен)	бр.	8	18.05	144.40
5	Доставка и монтаж на ел. табло, ел. връзки и контролни кабели	бр.	1	1250.56	1250.56
6	Проби, наладки, пуск и симулиране автоматика	бр.	1	116.68	116.68
7	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 65	бр.	2	1642.14	3284.28
8	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 50	бр.	2	1473.30	2946.60
9	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 40	бр.	1	1303.84	1303.84
10	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 32	бр.	1	1298.10	1298.10
	<b>всичко ЕСМ6</b>				<b>11632.38</b>
	<b>ЕСМ 7 - КПД на топлооснабдяване</b>				
1	Доставка и монтаж на котел чугунен с номинална мощност 390kW на газ и нафта, вкл. комбинирана горелка и табло за управление	бр.	1	32540.28	32540.28
2	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 3,0 м <sup>3</sup> /h, напор 5m, 110°C; мощност 195W	бр.	1	744.64	744.64
3	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 3,5 м <sup>3</sup> /h, напор 9,2m; 110°C; мощност 585W	бр.	1	1058.14	1058.14
4	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 4,0 м <sup>3</sup> /h, напор 9,6 m; 110°C; мощност 585W	бр.	1	1398.63	1398.63
5	Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 6,0 м <sup>3</sup> /h, напор 10,0 m; 110°C; мощност 905W	бр.	1	1766.63	1766.63
6	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 500 литра	бр.	1	924.01	924.01
7	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ 1000 литра с една серпентина и ел. нагревател 2x7,5kW	бр.	1	3725.12	3725.12
8	Доставка и монтаж на водоразпределител $\Phi 219 L=1500$ м. - 6 шуцера	бр.	1	439.19	439.19
9	Доставка и монтаж на водосъбирател $\Phi 219 L=1500$ м. - 6 шуцера	бр.	1	439.19	439.19
10	Доставка и монтаж на дымоход от неръждаема стомана $\Phi 250$ мм с негорима топлоизолация 50 мм и обшивка, L=4,0 м; комплект с 2бр. коляно 90°	бр.	1	1887.32	1887.32
11	Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана $\Phi 300$ мм, Н=21; комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	бр.	1	3968.58	3968.58
12	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN40	бр.	2	23.02	47.04
13	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25	бр.	3	21.00	63.00
14	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN15	бр.	4	20.03	80.12
15	Доставка и монтаж на шибърен кран Ду40, вкл. фланци и уплътнения	бр.	6	325.53	1953.18
16	Доставка и монтаж на шибърен кран Ду65, вкл. фланци и уплътнения	бр.	6	346.23	2077.38



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
17	Доставка и монтаж на пибърен кран Ду80, вкл. фланци и уплътнения	бр.	3	381.52	1144.56
18	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду65	бр.	1	113.57	113.57
19	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду50	бр.	2	102.46	204.92
20	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду40	бр.	1	91.80	91.80
21	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду32	бр.	1	32.38	32.38
22	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду15	бр.	1	21.93	21.93
23	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2", 0,6 MPa	бр.	1	86.07	86.07
24	Доставка и монтаж на тръба "STABI" ф32x3,6, вкл. фасонни елементи	м	6	9.53	57.18
25	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф76x3, вкл. фасонни елементи	м	32	36.66	1173.12
26	Тръбна негорима топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 76x3	м	32	10.94	350.08
27	Доставка и монтаж на воден филтър Ду65	бр.	1	173.61	173.61
28	Доставка и монтаж на воден филтър Ду50	бр.	2	135.88	271.76
29	Доставка и монтаж на воден филтър Ду40	бр.	1	125.93	125.93
30	Доставка и монтаж на воден филтър Ду32	бр.	1	124.57	124.57
31	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1; 0,4 MPa	бр.	3	59.84	179.52
32	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 MPa	бр.	2	101.12	202.24
33	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	6	11.94	71.64
34	Доставка и монтаж на манометър 1,0 MPa	бр.	4	55.28	221.12
35	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр.	4	50.12	200.48
36	Доставка и монтаж на табло КИПНА	бр.	1	1650.87	1650.87
37	Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр.	42	11.22	471.24
38	Метална конструкция за укрепване	кг	280	3.75	1050.00
39	Боядисване на метални повърхности	м2	22	5.23	115.06
40	Хидравлична проба	м	38	1.17	44.46
41	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1	233.37	233.37
	<i>Демонтажни и строителни работи</i>			0.00	0.00
42	Демонтаж помпи	бр.	2	32.09	64.18
43	Демонтаж колектори със спирателни арматура	бр.	2	61.52	123.04
44	Демонтаж тръби до 2"	м	650	4.69	3048.50
45	Демонтаж тръби до ф108	м	25	4.12	103.00
46	Демонтаж на радиатори	бр.	70	8.75	612.50
47	Демонтаж на бойлер 1000 л	бр.	1	87.51	87.51
48	Демонтаж на метални конструкции	кг	380	1.62	615.60
49	Монтаж, шпакловка и боядисване на гипсокартонова обшивка на въздуховод 1200x600 зад сцена и около хоризонтални и вертикални щрангове	м2	84	39.06	3281.04
50	Отвор в стена 30/10 см	бр.	60	5.90	354.00
51	Отвор в плоча 20/10 см	бр.	64	8.39	536.96
52	Бетонен фундамент за котел 2,5x1,4x0,3 м; вкл. изкопни работи и кофраж	м3	1.4	184.50	258.30
53	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	компл.	1	466.73	466.73
	<b>всичко ЕСМ7</b>				<b>71096.09</b>
	<b>ЕСМ 8 - Вентилация - рекуперация</b>				
1	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 800x300 мм, комплект с регулираща секция	бр.	10	90.66	906.60
2	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 500x400 мм, комплект с регулираща секция	бр.	12	85.63	1027.56
3	Доставка и монтаж на шумозаглушител 800x800мм с дължина 1000мм	бр.	4	443.90	1775.60
4	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 600x200	бр.	1	242.77	242.77
5	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 600x500	бр.	1	293.80	293.80
6	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 600x600	бр.	1	307.41	307.41
7	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 800x800	бр.	1	385.66	385.66
8	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 1200x600	бр.	1	419.80	419.80
9	Доставка и монтаж на вентилационна шалка 1200x600	бр.	1	56.16	56.16
10	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция	кг	800	3.75	3000.00
11	Пуск и наладка на вентилационна инсталация	бр.	1	175.02	175.02
	<b>всичко ЕСМ8</b>				<b>8590.38</b>
	<b>ЕСМ 9 - Вентилация - ефективност на отдаване</b>				
1	Доставка и монтаж на ГЖР 400/300мм	бр.	1	94.73	94.73
2	Доставка и монтаж на ГЖР 600/600мм	бр.	2	153.29	306.58
3	Доставка и монтаж на ГЖР 800/300мм	бр.	2	113.97	227.94
4	Доставка и монтаж на ГЖР 1200/500мм	бр.	1	123.61	123.61
5	Доставка и монтаж на въздуховоди от позиционан ламарина, к-т с фасонни елементи	м2	610	40.54	24729.40
6	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с алуминиево фолио 10 мм за въздуховоди	м2	610	37.46	22850.60
	<b>всичко ЕСМ9</b>				<b>48332.86</b>
	<b>ЕСМ 10 - Вентилация - ефективност на разпределителната мрежа</b>				
1	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф75x10,3, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	48	35.67	1712.16
2	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф 75 мм	м	48	6.62	317.76
	<b>всичко ЕСМ10</b>				<b>2029.92</b>



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
<b>ЕСМ 11 - Вентилация - автоматично управление</b>					
1	Доставка и монтаж на табло КИПиА, вкл. ТРВ Ду65 и защита от замръзване, вкл. управление ниво въглероден диоксид - датчик	бр.	1	1 999.46	1999.46
	<b>всичко ЕСМ11</b>				<b>1999.46</b>
<b>ЕСМ 12 - Вентилация - КПД на топлооснабдяване</b>					
1	Доставка и монтаж на климатична камера с рекуператор с V=12000m <sup>3</sup> /h; Q <sub>ог</sub> =125kW; N <sub>ел</sub> =2x5.5kW	бр.	1	25 921.87	25921.87
	<b>всичко ЕСМ12</b>				<b>25921.87</b>
<b>ЕСМ 13 - Вентилация - помпи и вентилатори</b>					
1	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 6,0 м <sup>3</sup> /h, напор 10,6 m, 110°C; мощност 905W	бр.	1	1 766.63	1766.63
	<b>всичко ЕСМ13</b>				<b>1766.63</b>
<b>ЕСМ 14 - Намаляване разходите за осветление</b>					
1	Демонтаж на ключове и контакти скрит монтаж	бр.	173	0.95	164.35
2	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	126	2.92	367.92
3	Демонтаж на съществуващо главно разпределително табло	бр.	1	46.09	46.09
4	Демонтаж на съществуващи разпределителни табла	бр.	4	22.46	89.84
5	Доставка проводник СВТ 5X16mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	32	12.19	390.08
6	Доставка проводник СВТ 5X10mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	48	7.52	360.96
7	Доставка проводник СВТ 5X6mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	95	4.64	440.80
8	Доставка проводник СВТ 5X4mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	165	3.14	518.10
9	Доставка проводник СВТ 5X2.5mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	72	1.98	142.56
10	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X4mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	462	1.85	854.70
11	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X2.5mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	985	1.18	1162.30
12	Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X1.5mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	2125	0.74	1572.50
13	Доставка проводник ПВВ-МВ1 2X1.5mm <sup>2</sup> или еквивалент	м	220	0.50	110.00
14	Доставка и монтаж специализиран негорим проводник - пожароизвестителна инсталация J- Y(L)Y 2x0.75 или еквивалент	м	1596	1.74	2777.04
15	Доставка и монтаж PVC тръба 36mm <sup>2</sup>	м	450	3.92	1764.00
16	Доставка и монтаж PVC тръба 23mm <sup>2</sup>	м	950	2.90	2755.00
17	Доставка и монтаж PVC тръба 16mm <sup>2</sup>	м	1480	2.40	3552.00
18	Доставка и монтаж на табло разпределително за открит монтаж H930mm за 5 реда x24 модула с непрозрачна врата (ново ГРТ)	бр.	1	459.05	459.05
19	Доставка и монтаж на МЕСИНГОВА ШИНА E8X8/16 63A DIN ШИНА, 1m или еквивалент	бр.	6	3.04	18.24
20	Доставка и монтаж на РЕД.КЛЕМА 4mm <sup>2</sup> , сива	бр.	88	1.33	117.04
21	Доставка и монтаж на РЕД.КЛЕМА 4mm <sup>2</sup> , жълто-зелена	бр.	24	1.33	31.92
22	Доставка и монтаж на пила профил AM1DR или еквивалент 1000мм /за автом. предп./	бр.	9	3.62	32.58
23	Доставка и монтаж на гребен за автом. предп. 3P BV 301/трифазен или еквивалент	бр.	9	33.50	301.50
24	Доставка на авт. прекъсвач 3P NSX100B или еквивалент 100A	бр.	1	160.21	160.21
25	Доставка на авт. прекъсвач 3P NSX100B или еквивалент 63A	бр.	1	35.78	35.78
26	Доставка на катоден отводител тип1 PRF1 или еквивалент 3P+N	бр.	1	581.19	581.19
27	Доставка на катоден отводител тип2 iPF или еквивалент 3P+N	бр.	1	288.71	288.71
28	Доставка на товарен прекъсвач INS100 3P или еквивалент С ЧЕРВЕНА РЪКОХВАТКА И ЖЪЛТ ЩИТ 100A	бр.	1	140.82	140.82
29	Доставка на товарен прекъсвач INS63 3P или еквивалент С ЧЕРВЕНА РЪКОХВАТКА И ЖЪЛТ ЩИТ 63A	бр.	3	99.32	297.96
30	Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 63A	бр.	2	35.78	71.56
31	Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 40A	бр.	2	39.59	79.18
32	Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 25A	бр.	2	22.32	44.64
33	Доставка на авт. прекъсвач 3P iK60N или еквивалент 32A	бр.	6	27.08	162.48
34	Доставка на авт. прекъсвач 3P iK60N или еквивалент 25A	бр.	6	26.35	158.10
35	Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 25A	бр.	21	6.94	145.74
36	Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 16A	бр.	25	6.29	157.25
37	Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 6A	бр.	27	7.03	189.81
38	Доставка на ДТЗ iID 4P 63A-30mA или еквивалент	бр.	2	67.31	134.62
39	Доставка на ДТЗ iID 4P 25A-30mA или еквивалент	бр.	2	77.92	155.84
40	Доставка на ДТЗ iID K 2p 25A-30mA или еквивалент	бр.	14	27.75	388.50
41	Дост. и монтаж на детектори за движение - фотоселектрически превключватели CDM 180 или еквивалент	бр.	14	36.76	514.64
45	Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" единичен 220V/16A или еквивалент	бр.	120	4.99	598.80
46	Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	44	4.48	197.12
47	Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	8	4.93	39.44
48	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	14	4.87	68.18
49	Доставка и монтаж на ЕСЛ 26W на съществуващи осветителни тела - фойе и кулоари	бр.	20	7.02	140.40
50	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP21, к-кт с ЕСЛ 23W	бр.	57	23.17	1320.69
51	Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, к-кт с ЕСЛ 23W	бр.	20	25.46	509.20
52	Доставка и монтаж на луминесцентен осветител 2x18W, IP65, с електронна ПРА, к-кт с лампи F18/840	бр.	6	56.90	341.40
53	Доставка и монтаж на луминесцентен осветител 2x28W, IP65, с електронна ПРА, к-кт с лампи F36/840	бр.	30	60.72	1821.60



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
54	Доставка и монтаж на осветител с луминесцентни лампи 4x14W, IP21 Class ПЕПРА, к-кт с лампи F18/840	бр.	35	65.53	2293.55
55	Доставка и монтаж на осветител с луминесцентни лампи 2x28W, IP21 Class ПЕПРА, к-кт с лампи F18/841	бр.	30	58.96	1768.80
56	Доставка и монтаж на ЛОТ 8W за евакуационно осветление за монтаж на стена IP21	бр.	46	29.56	1359.76
57	Доставка и монтаж на ЛОТ 8W за евакуационно осветление за монтаж на стена IP21 С УКАЗАТЕЛНИ СТРЕЛКИ ЗА ИЗХОД	бр.	14	32.17	450.38
58	Доставка и монтаж на сплик степен IP21, к-кт с ЕСЛ 26W	бр.	54	24.62	1329.48
59	Доставка и монтаж на полилен, к-кт с ЕСЛ 6x13W, 2x40W	бр.	4	479.08	1916.32
60	Доставка и монтаж разклонителна кутия кръгла	бр.	125	1.67	208.75
61	Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна	бр.	60	4.03	241.80
62	Доставка и монтаж конзолна кутия	бр.	186	2.30	427.80
63	Полагане на проводник ПВВ-МБ1 и СВТ или еквивалент в готов канал	м	5800	1.42	8236.00
64	Измерване импеданса на конфигура "фаза - защитен проводник"	бр.	130	1.17	152.10
65	Доставка и монтаж на основа за монтаж на пожарозвестителен датчик	бр.	108	5.48	591.84
66	Доставка и монтаж на оптично - димен датчик	бр.	88	26.69	2348.72
67	Доставка и монтаж на температурен датчик	бр.	20	23.57	471.40
68	Доставка и монтаж на ръчен пожарозвестителен датчик	бр.	24	28.26	678.24
69	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор над врата	бр.	32	7.76	248.32
70	Доставка и монтаж на пожарозвестителен звънец	бр.	4	18.56	74.24
71	Доставка и монтаж на пожарозвестителна сирена външна	бр.	1	58.08	58.08
72	Доставка, настройка и монтаж на конвенционална пожарозвестителна централа	бр.	1	670.46	670.46
73	Доставка и монтаж на разширителен модул триканален	бр.	1	136.78	136.78
74	Доставка и монтаж на акумулаторна батерия	бр.	2	45.10	90.20
75	Доставка и монтаж заземителна шина лодинкована 40/3 за дълбочинно изграждане на заземително огнище	м	65	4.86	315.90
76	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60/20	м	10	9.17	91.70
77	Доставка и монтаж стандартен заземителен прът за дълбочинно изграждане на заземително огнище	к-т	8	41.28	330.24
78	Доставка и монтаж контролна клемна кутия за заземителна инсталация	к-т	8	21.83	174.64
79	Доставка на материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна инсталация, комплект	к-т	1	95.88	95.88
80	Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК AlMgSi Ø8mm НЕИЗОЛИРАН, А101 или еквивалент, 144m, 20kg	м	462	3.57	1649.34
81	Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК ИЗОЛ. AlØ8mm А104 или еквивалент, 100m, 20kg	м	18	5.77	103.86
82	Доставка и монтаж крепежни скоби за ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК AlØ8mm	бр.	400	5.14	2056.00
83	Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител	бр.	8	20.46	163.68
	всичко ЕСМ14				55506.69
	ВСИЧКО				610501.86
	ДДС - 20%				122100.37
	ВСИЧКО:				732 602.23

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

04.04.2016 г.

Подпис и г

Забележка: Документът се поставя в Плик № 3 от офертата на участника.



Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

## КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	
N.1	СЕК 20.029 Предстенна обшивка от гипскартон с дебелина минимум 13мм на метална щендерна конструкция и топлоизолационен слой от 80 мм минерална вата - готова за боядисване, вкл.обръщане по таван	м2	990.0000				
	ТРУД :			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.6050	3.65	1.00	2.21	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6050	3.65	1.00	2.21	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.0780	3.65	1.00	7.58	
						12.00	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			10.20	
	ВСИЧКО ТРУД					22.20	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЛОСКОСТ ГИПСОКАРТОН ПОЖАРОУСТОЙЧИВ	м2	1.0800	3.45	1.00	3.73	
	ЛЕНТА АРМИРАЩА	м	1.6000	0.09	1.00	0.14	
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	13.0000	0.01	1.00	0.13	
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	0.2600	0.76	1.00	0.20	
	ПРОФИЛ CD 60	м	2.0000	0.68	1.00	1.36	
	ЛЕНТА УПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.8000	0.23	1.00	0.18	
	ПРОФИЛ UD 28	м	0.8000	0.41	1.00	0.33	
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1.8000	0.18	1.00	0.32	
	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	1.8000	0.03	1.00	0.05	
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛ	бр.	2.5000	0.01	1.00	0.03	
	ВАТА МИНЕРАЛНА 8 CM / Knauf NaturBoard FIT	м2	1.0500	4.64	1.00	4.87	
	ФОЛИО ПАРОИЗОЛАЦИОННО	м2	1.0500	0.81	1.00	0.85	
						12.20	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.61	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12.80	
	всичко преки					24.20	
	общо допълнителни р-ди					10.81	
	печалба %		8.0000			2.80	
	Обща цена :					37.81 ✓	
N.2	СЕК 20.029 Предстенна обшивка от гипскартон с дебелина минимум 13мм на метална щендерна конструкция и топлоизолационен слой от 70 мм минерална вата - готова за боядисване, вкл.обръщане по таван	м2	1 365.0000				
	ТРУД :			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.6050	3.65	1.00	2.21	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6050	3.65	1.00	2.21	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.0780	3.65	1.00	7.58	
						12.00	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			10.20	
	ВСИЧКО ТРУД					22.20	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПЛОСКОСТ ГИПСОКАРТОН ПОЖАРОУСТОЙЧИВ	м2	1.0800	3.45	1.00	3.73	
	ЛЕНТА АРМИРАЩА	м	1.6000	0.09	1.00	0.14	
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	13.0000	0.01	1.00	0.13	
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	0.2600	0.76	1.00	0.20	
	ПРОФИЛ CD 60	м	2.0000	0.68	1.00	1.36	

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ЛЕНТА УПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.8000	0.23	1.00	0.18
	ПРОФИЛ UD 28	м	0.8000	0.41	1.00	0.33
	ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ	бр.	1.8000	0.18	1.00	0.32
	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	1.8000	0.03	1.00	0.05
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛ	бр.	2.5000	0.01	1.00	0.03
	БАТА МИНЕРАЛНА 7 CM / Knauf NaturBoard FIT PLUS	м2	1.0500	4.06	1.00	4.26
	ФОЛИО ПАРОИЗОЛАЦИОННО	м2	1.0500	0.81	1.00	0.85
						11.59
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.58
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12.16
	всичко преки					23.59
	общо допълнителни р-ди					10.78
	печалба %		8.0000			2.75
	Обща цена :					37.12 ✓
N.3	СЕК 13,025 Грундиране предстенни обшивки	м2	2 355.0000			
	ТРУД :					
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.1200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.44
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.37
	ВСИЧКО ТРУД					0.81
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГРУНД ИМПРЕГНАЦИОНЕН	кг	0.2200	2.78	1.00	0.61
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.64
	всичко преки					1.05
	общо допълнителни р-ди					0.40
	печалба %		8.0000			0.12
	Обща цена :					1.57 ✓
N.4	СЕК 13.095 Двукратно боядисване с латекс предстенни обшивки	м2	2 355.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.2400	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.88
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.65	1.00	0.88
						1.75
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.49
	ВСИЧКО ТРУД					3.24
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ ЛАТЕКСНА БЯЛА	кг	0.2500	1.85	1.00	0.46
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.49
	всичко преки					2.21
	общо допълнителни р-ди					1.51
	печалба %		8.0000			0.30
	Обща цена :					4.02 ✓
N.5	СЕК 16,065 Обръщане около отвори от вътрешна страна с EPS с дебелина до 5 см, вкл. шпакловка с мрежа и ъглозащитен профил	м	725.0000			



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.6160	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 2.25
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6160	3.65	1.00	2.25
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.50
	ВСИЧКО ТРУД					3.82
	МАТЕРИАЛИ:					8.32
	ПРОФИЛ ЪГЛОЗАЩИТЕН АЛУМИНИЕВ	м	1.1500	0.33	1.00	0.38
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	0.3000	0.98	1.00	0.29
	ПЛОСКОСТ EPS 5 CM	м2	0.3000	3.80	1.00	1.14
	ЛЕПИЛО ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	3.0000	0.38	1.00	1.14
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.95
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.15
	всичко преки					3.10
	общо допълнителни р-ди					7.45
	печалба %		8.0000			3.97
	Обща цена :					0.91
						12.33 ✓
N.6	СЕК 13,025 Грундиране страници отвори	м	725.0000			
ТРУД :						
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.0800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.29
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.25
	ВСИЧКО ТРУД					0.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГРУНД ИМПРЕГНАЦИОНЕН	кг	0.1000	2.78	1.00	0.28
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.01
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.29
	всичко преки					0.57
	общо допълнителни р-ди					0.26
	печалба %		8.0000			0.07
	Обща цена :					0.90 ✓
N.7	СЕК 13.095 Двукратно боядисване с латекс страници на отвори	м	725.0000			
ТРУД :						
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.1200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.44
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.88
	ВСИЧКО ТРУД					0.75
	МАТЕРИАЛИ:					1.62
	БОЯ ЛАТЕКСОВА БЯЛА	кг	0.1000	1.85	1.00	0.19
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.01
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.19
	всичко преки					1.06
	общо допълнителни р-ди					0.75
	печалба %		8.0000			0.14

НОМ	ИМЕ	Мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
Обща цена :						1.96 ✓
N.8 *000010008	Направа на орнаменти от EPS с полимер-циментово покритие по тавани (по детайли), вкл. боядисване	м	350.0000			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4110	3.65	1.00	1.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4110	3.65	1.00	1.50
						3.00
	доп.р-ди труд (%)					2.55
	ВСИЧКО ТРУД					5.55
МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЕПИЛО МОНТАЖНО	бр.	0.1250	6.67	1.00	0.83
	ДЕКОРАТИВЕН EPS ПРОФИЛ С	м	1.1000	15.00	1.00	16.50
	ПОЛИМЕР-ЦИМ.ПОКРИТИЕ/ ср.цена типови детайли					
	БОЯ ЛАТЕКСОВА БЯЛА	кг	0.1000	1.85	1.00	0.19
						17.52
	доп.р.материали (%)					0.88
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18.39
	всичко преки					20.52
	общо допълнителни р-ди					3.43
	печалба %		8.0000			1.92
	Обща цена :					25.86 ✓
N.9 СЕК 09,054	Направа на первази от 10 см черен гранитогрес по под	м	180.0000			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4110	3.65	1.00	1.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4110	3.65	1.00	1.50
						3.00
	доп.р-ди труд (%)					2.55
	ВСИЧКО ТРУД					5.55
МАТЕРИАЛИ:						
	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.0350	3.98	1.00	0.14
	ЛЕПИЛО ГРАНИТОГРЕС	кг	0.3500	0.49	1.00	0.17
	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	0.1100	12.50	1.00	1.38
						1.69
	доп.р.материали (%)					0.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.77
	всичко преки					4.69
	общо допълнителни р-ди					2.63
	печалба %		8.0000			0.59
	Обща цена :					7.91 ✓
N.10 СЕК 11,049	Доставка и монтаж на PVC подови первази	м	315.0000			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3600	3.65	1.00	1.31
	доп.р-ди труд (%)					1.12
	ВСИЧКО ТРУД					2.43

ЕСМ 1

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	КЛИПС, ДЮБЕЛ, ВИНТ	бр.	2.0000	0.42	1.00	0.84
	ПЕРВАЗИ - PVC ПОДОВИ	м	1.1600	1.86	1.00	2.16
	ЪГЛИ, ТАПИ, СНАДКИ	бр.	0.5000	0.49	1.00	0.25
						3.24
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.16
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.40
	всичко преки					4.56
	общо допълнителни р-ди					1.28
	печалба %		8.0000			0.47
	Обща цена :					6.30 ✓

## КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.1	СЕК 17,814, 815; Изваждане на прозорци от зид - всички видове, вкл. пренасяне до 50 м / ср. цена до и над 2 м2 ТРУД :	бр.	102.0000			
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5350	3.65	1.00	1.95
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5350	3.65	1.00	1.95
	Р-К ТНС 1,033; 034 - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.65	1.00	2.92
						6.83
	доп. р-ди труд (%)		85.0000			5.80
	ВСИЧКО ТРУД					12.63
	всичко преки					6.83
	общо допълнителни р-ди					5.80
	печалба %		8.0000			1.01
	Обща цена :					13.64 ✓
N.2	СЕК 17,801 Изваждане на врати от зид - всички видове, вкл. пренасяне до 50 м ТРУД :	бр.	10.0000			
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.65	1.00	1.82
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3500	3.65	1.00	1.28
	Р-К ТНС 1,033; 034 - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.65	1.00	3.65
						6.75
	доп. р-ди труд (%)		85.0000			5.74
	ВСИЧКО ТРУД					12.49
	всичко преки					6.75
	общо допълнителни р-ди					5.74
	печалба %		8.0000			1.00
	Обща цена :					13.49 ✓
N.3	ТНС 1,220; 221 Извозване стр. отпадъци на 10 км / вкл. натоварване ТРУД :	м3	30.0000			
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7000	3.65	1.00	2.56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7000	3.65	1.00	2.56
						5.11
	доп. р-ди труд (%)		85.0000			4.34
	ВСИЧКО ТРУД					9.45
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ НА 10 КМ	м3	1.0000	7.60	1.00	7.60
	доп. р. материали (%)		5.0000			0.38
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7.98
	всичко преки					12.71
	общо допълнителни р-ди					4.72
	печалба %		8.0000			1.40
	Обща цена :					18.83 ✓
N.4	*000020004 Доставка и монтаж на PVC дограма петкамерна, стъклопакет с нискоемисионно стъкло съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	255.0000			




ECM 2

НОМ	ИМЕ	МЯРГА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	УСЛУГИ :					
	Д-ка и м-ж PVC дограма петкамерна, стъклопакет нискоем. стъкло, по спецификация	м2	р.н. 1.0000	цена 125.25	коэф 1.00	ст-ст 125.25
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00
	ВСИЧКО УСЛУГИ					125.25
	всичко преки					125.25
	печалба %		8.0000			10.02
	Обща цена :					135.27
N.5	*000020005 Доставка и монтаж на врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост и брави "Антипаник" съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	9.3000			
	УСЛУГИ :					
	Д-ка и м-ж врати комб. профил дърво и алуминий с прекъснат термомост, брави Ант	м2	р.н. 1.0000	цена 1 023.40	коэф 1.00	ст-ст 1 023.40
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00
	ВСИЧКО УСЛУГИ					1 023.40
	всичко преки					1 023.40
	печалба %		8.0000			81.87
	Обща цена :					1 105.27
N.6	*000020006 Доставка и монтаж на врати от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	19.0000			
	УСЛУГИ :					
	Д-ка и м-ж врати комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост по сп	м2	р.н. 1.0000	цена 818.65	коэф 1.00	ст-ст 818.65
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00
	ВСИЧКО УСЛУГИ					818.65
	всичко преки					818.65
	печалба %		8.0000			65.49
	Обща цена :					884.14
N.7	*000020007 Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост с брави „Антипаник“ съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	20.0000			
	УСЛУГИ :					
	Д-ка и м-ж алуминиева дограма с прекъснат термомост с брави „Антипаник“ по спец	м2	р.н. 1.0000	цена 277.84	коэф 1.00	ст-ст 277.84
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00
	ВСИЧКО УСЛУГИ					277.84

							ЕСМ 2
НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	
	всичко преки печалба %		8.0000			277.84	
	Обща цена :					22.23	
						300.07 ✓	
N.8	*000020008 Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост съгласно спецификация на дограмата от инвестиционния проект	м2	6.0000				
	УСЛУГИ :						
	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост съгласно специфик	м2	р.н. 1.0000	цена 194.51	коэф 1.00	ст-ст 194.51	
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00	
	ВСИЧКО УСЛУГИ					194.51	
	всичко преки					194.51	
	печалба %		8.0000			15.56	
	Обща цена :					210.07 ✓	
N.9	*000020009 Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски вътрешни	м	153.0000				
	УСЛУГИ :						
	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски вътрешни	м	р.н. 1.0000	цена 12.45	коэф 1.00	ст-ст 12.45	
	доп.р-ди услуги (%)		0.0000			0.00	
	ВСИЧКО УСЛУГИ					12.45	
	всичко преки					12.45	
	печалба %		8.0000			1.00	
	Обща цена :					13.45 ✓	
N.10	СЕК 10,853 Изкърпване на външна мазилка около прозорци	м	750.0000				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч	р.н. 0.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.82	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч	0.5000	3.65	1.00	1.82	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.65	
	ВСИЧКО ТРУД					3.10	
	МАТЕРИАЛИ:					6.75	
	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.0100	131.00	1.00	1.31	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.07	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.38	
	всичко преки					4.96	
	общо допълнителни р-ди					3.17	
	печалба %		8.0000			0.65	
	Обща цена :					8.78 ✓	
N.11	*000020011 Циментова шпакловка по страници прозорци	м	750.0000				

НОМ	ИМЕ	МЯР:А	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	ТРУД :					
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	кг	1.0000	0.49	1.00	0.49
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.51
	всичко преки					2.31
	общо допълнителни р-ди					1.58
	печалба %		8.0000			0.31
	Обща цена :					4.20 ✓
N.12	СЕК 13,152 Боядисване около прозорци с бяла силиконова боя	м	750.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.1370	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1370	3.65	1.00	0.50
						1.00
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.85
	ВСИЧКО ТРУД					1.85
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ СИЛИКОНОВА БЯЛА.	кг	0.1500	2.68	1.00	0.40
	ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА БОЯ	кг	0.0650	2.16	1.00	0.14
						0.54
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.57
	всичко преки					1.54
	общо допълнителни р-ди					0.88
	печалба %		8.0000			0.19
	Обща цена :					2.61 ✓
N.13	СЕК 10.867 Изкърпване с водоплътна външна гладка мазилка по стрехи	м2	30.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 0.5600	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 2.04
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5600	3.65	1.00	2.04
						4.09
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.48
	ВСИЧКО ТРУД					7.56
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОЦИМЕНТНА СУХА СМЕС	кг	18.0000	0.28	1.00	5.04
	ДОБАВКА ЗА ВОДОПЛЪТНОСТ	кг	0.1650	4.80	1.00	0.79
						5.83
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.29
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6.12
	всичко преки					9.92
	общо допълнителни р-ди					3.77




ECM 2

НОМ	име	мярға	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	печалба %		8.0000			1.09
	Обща цена :					14.78 ✓
N.14	СЕК 10,847 Изкърпване външна теранова мазилка.	м2	15.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.7100	3.65	1.00	6.24
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.1000	3.65	1.00	4.01
						10.26
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			8.72
	ВСИЧКО ТРУД					18.98
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОЦИМЕНТОВ P-P M 100 1:5,5:18	м3	0.0300	131.00	1.00	3.93
	КАМЪЧЕТА МОЗАИЧНИ	кг	19.8000	0.10	1.00	1.98
	БОЯ ОКСИДНА	кг	0.1000	9.22	1.00	0.92
	ВАР ГАСЕНА	кг	9.0000	0.16	1.00	1.44
	ЦИМЕНТ ПЦ 35 ДО (В ТОРБИ)	кг	6.5000	0.16	1.00	1.04
	СЛЮДА	кг	0.3800	0.88	1.00	0.33
						9.65
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.48
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10.13
	всичко преки					19.90
	общо допълнителни р-ди					9.20
	печалба %		8.0000			2.33
	Обща цена :					31.43 ✓
N.15	СЕК 13,174 Боядисване теранова мазилка, стрехи и корнизи с бяла силиконова боя при ремонти	м2	265.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.4400	3.65	1.00	1.61
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.4400	3.65	1.00	1.61
						3.21
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.73
	ВСИЧКО ТРУД					5.94
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЯ СИЛИКОНОВА БЯЛА.	кг	0.5000	2.68	1.00	1.34
	ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВА БОЯ	кг	0.2000	2.16	1.00	0.43
						1.77
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.09
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.86
	всичко преки					4.98
	общо допълнителни р-ди					2.82
	печалба %		8.0000			0.62
	Обща цена :					8.43 ✓



## КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1	СЕК 08.045 Направа и развяляне на инвентарно фасадно тръбно скеле с височина до 30 м	м2	540.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.2120	3.65	1.00	0.77
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3180	3.65	1.00	1.16
						1.93
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.64
	ВСИЧКО ТРУД					3.58
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000	0.45	1.00	0.45
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.47
	всичко преки					2.38
	общо допълнителни р-ди					1.67
	печалба %		8.0000			0.32
	Обща цена :					4.38
N.2	СЕК 07.826 Демонтаж покривно покритие от гладка ламарина	м2	1 416.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2400	3.65	1.00	0.88
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2400	3.65	1.00	0.88
						1.75
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.49
	ВСИЧКО ТРУД					3.24
	всичко преки					1.75
	общо допълнителни р-ди					1.49
	печалба %		8.0000			0.26
	Обща цена :					3.50
N.3	СЕК 07.827 Демонтаж обшивка от гладка ламарина по стрехи и бордове	м2	370.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1440	3.65	1.00	0.53
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2160	3.65	1.00	0.79
						1.31
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.12
	ВСИЧКО ТРУД					2.43
	всичко преки					1.31
	общо допълнителни р-ди					1.12
	печалба %		8.0000			0.19
	Обща цена :					2.63
N.4	СЕК 07.824 Демонтаж олуци	м	320.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст



							ЕСМ 3
НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2000	3.65	1.00	0.73	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.65	1.00	0.73	
						1.46	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.24	
	ВСИЧКО ТРУД					2.70	
	всичко преки					1.46	
	общо допълнителни р-ди					1.24	
	печалба %		8.0000			0.22	
	Обща цена :					2.92 ✓	
N.5	СЕК 07.825 Демонтаж водосточни тръби	м	120.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2250	3.65	1.00	0.82	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2250	3.65	1.00	0.82	
						1.64	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.40	
	ВСИЧКО ТРУД					3.04	
	всичко преки					1.64	
	общо допълнителни р-ди					1.40	
	печалба %		8.0000			0.24	
	Обща цена :					3.28 ✓	
N.6	СЕК 08.836 Ремонт на дървена покривна конструкция – частична подмяна на греди, ребра и покривна обшивка, включително и обработка с консерванти	м3	30.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12.9000	3.65	1.00	47.09	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12.9000	3.65	1.00	47.09	
						94.17	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			80.04	
	ВСИЧКО ТРУД					174.22	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	1.1400	250.00	1.00	285.00	
	ПИРОНИ	кг	2.8200	1.96	1.00	5.53	
	БОЛТОВЕ	кг	2.8000	7.80	1.00	21.84	
	СКОБИ ДЪРВОДЕЛСКИ	кг	1.4000	9.60	1.00	13.44	
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	кг	1.3200	5.20	1.00	6.86	
						332.67	
	доп.р.материали (%)		5.0000			16.63	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					349.31	
	всичко преки					426.84	
	общо допълнителни р-ди					96.68	
	печалба %		8.0000			41.88	
	Обща цена :					565.40 ✓	
N.7	*000030007 Подготовка на покривна повърхност за монтаж на трислойни топлоизолационни панели	м2	1 416.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	



ЕСМ 3

НОМ	ИМЕ	МЯСКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0500	3.65	1.00	0.18
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0500	3.65	1.00	0.18
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.36
	ВСИЧКО ТРУД					0.31
	всичко преки					0.68
	общо допълнителни р-ди					0.36
	печалба %		8.0000			0.31
	Обща цена :					0.05
						0.73 ✓
N.8	СЕК 08.881 Ремонт на дъсчена обшивка	м2	1 416.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1900	3.65	1.00	0.69
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1900	3.65	1.00	0.69
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.39
	ВСИЧКО ТРУД					1.18
	МАТЕРИАЛИ:					2.57
	ПИРОНИ	кг	0.1400	1.96	1.00	0.27
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.01
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.29
	всичко преки					1.66
	общо допълнителни р-ди					1.19
	печалба %		8.0000			0.23
	Обща цена :					3.08 ✓
N.9	8311211410 Доставка и монтаж на покривни трислойни топлоизолационни панели 8 см с три ребра и цвят по RAL 9002 или еквивалентен цвят	м2	1 416.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5000	3.65	1.00	1.82
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.65	1.00	1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.65
	ВСИЧКО ТРУД					3.10
	МАТЕРИАЛИ:					6.75
	ПАНЕЛИ ПОКРИВНИ ТЕРМОИЗОЛИРАНИ 80 ММ	м2	1.1200	30.50	1.00	34.16
	КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	4.0000	0.30	1.00	1.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			35.36
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.77
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					37.13
	АВТОКРАН	м:м	0.0030	320.00	1.00	0.96
	доп.р.механизация (%)		15.0000			0.14
	ВСИЧКО МЕХАНИЗАЦИЯ					1.10
	всичко преки					39.97
	общо допълнителни р-ди					5.01
	печалба %		8.0000			3.60
	Обща цена :					48.58 ✓





ЕСМ 3

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.10	*000030010 Доставка и монтаж на билни окомплектовки	м	212.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2700	3.65	1.00	0.99
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2700	3.65	1.00	0.99
						1.97
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.68
	ВСИЧКО ТРУД					3.65
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИЛЕН ЕЛЕМЕНТ / ОКОМПЛЕКТОВКА	м	1.1000	13.00	1.00	14.30
	КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	8.0000	0.20	1.00	1.60
						15.90
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.80
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					16.70
	всичко преки					17.87
	общо допълнителни р-ди					2.47
	печалба %		8.0000			1.63
	Обща цена :					21.97
N.11	*000030011 Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи	м	250.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2200	3.65	1.00	0.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1800	3.65	1.00	0.66
						1.46
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.24
	ВСИЧКО ТРУД					2.70
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	8.0000	0.18	1.00	1.44
	СНЕГОЗАДЪРЖАТЕЛИ	м	1.1000	12.00	1.00	13.20
						14.64
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.73
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15.37
	всичко преки					16.10
	общо допълнителни р-ди					1.97
	печалба %		8.0000			1.45
	Обща цена :					19.52
N.12	СЕК 07.803 Доставка и монтаж гладка поцинкована ламарина 0.5 мм за обшивка по стрехи и бордове	м2	525.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.65	1.00	1.09
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6520	3.65	1.00	2.38
						3.48
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.95
	ВСИЧКО ТРУД					6.43
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА 0,50 ММ	м2	1.1300	6.80	1.00	7.68
	ПИРОНИ	кг	0.0500	1.96	1.00	0.10
						7.78

							ЕСМ 3
НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	цена	коэф	СТ-СТ	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.39	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8.17	
	всичко преки					11.26	
	общо допълнителни р-ди					3.34	
	печалба %		8.0000			1.17	
	Обща цена :					15.77 ✓	
N.13	СЕК 07.812 Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина 0.5 мм	М	320.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2200	3.65	1.00	0.80	
						1.72	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.46	
	ВСИЧКО ТРУД					3.17	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ОЛУК ГОТОВ	М	1.1500	7.40	1.00	8.51	
	СКОБИ ЗА ОЛУЦИ	бр.	1.2500	0.90	1.00	1.13	
	ПИРОНИ	кг	0.0400	1.96	1.00	0.08	
						9.71	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.49	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10.20	
	всичко преки					11.43	
	общо допълнителни р-ди					1.94	
	печалба %		8.0000			1.07	
	Обща цена :					14.44 ✓	
N.14	СЕК 10.837 Ревизия и възстановяване (15% ) на гипсови корнизи по стрехи	М	36.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.1500	3.65	1.00	4.20	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8200	3.65	1.00	2.99	
						7.19	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			6.11	
	ВСИЧКО ТРУД					13.30	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ГИПС	кг	4.6500	0.20	1.00	0.93	
	ВАР ГАСЕНА	кг	1.5000	0.16	1.00	0.24	
	ПЯСЪК РЕЧЕН, ПРЕСЯТ	м3	0.0220	25.00	1.00	0.55	
						1.72	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.09	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.81	
	всичко преки					8.91	
	общо допълнителни р-ди					6.20	
	печалба %		8.0000			1.21	
	Обща цена :					16.32 ✓	
N.15	СЕК 07.813 Доставка и монтаж водосточни тръби Ф150mm от поцинкована ламарина 0.5 мм, вкл. водоплътна изолация при преминаване през стоманобетонните козирки	М	120.0000				

ЕСМ 3

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2100	3.65	1.00	0.77
						1.68
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.43
	ВСИЧКО ТРУД					3.11
МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА ВОДОСТОЧНА Ф 150 ММ	м	1.0300	8.30	1.00	8.55
	СКОБИ ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	бр.	1.2500	1.45	1.00	1.81
						10.36
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.52
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					10.88
	всичко преки					12.04
	общо допълнителни р-ди					1.95
	печалба %		8.0000			1.12
	Обща цена :					15.10




## КС - анализи

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1 *000040001	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 400/400 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	стом.панелен радиатор 22-400/400, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	54.20	1.00	54.20
						54.31
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.72
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					57.03
	всичко преки					83.51
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			27.54
	Обща цена :					119.93
N.2 *000040002	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 400/500mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	стом.панелен радиатор 22-400/500, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	60.32	1.00	60.32
						60.43
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					63.45
	всичко преки					89.63
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			27.84
	Обща цена :					126.87
N.3 *000040003	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/500 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	доп.р-ди труд (%)					29.20
	ВСИЧКО ТРУД		85.0000			24.82
	Материали:					54.02
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	стом.панелен радиатор 22-500/500, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	65.08	1.00	65.08
	доп.р.материали (%)					65.19
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ		5.0000			3.26
	всичко преки					68.45
	общо допълнителни р-ди					94.39
	печалба %		8.0000			28.08
	Обща цена :					9.80
						132.27 ✓
N.4 *000040004	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/600 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	доп.р-ди труд (%)					29.20
	ВСИЧКО ТРУД		85.0000			24.82
	Материали:					54.02
	стом.панелен радиатор 22-500/600, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	71.20	1.00	71.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	доп.р.материали (%)					71.31
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ		5.0000			3.57
	всичко преки					74.88
	общо допълнителни р-ди					100.51
	печалба %		8.0000			28.39
	Обща цена :					10.31
						139.21 ✓
N.5 *000040005	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/700 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	доп.р-ди труд (%)					29.20
	ВСИЧКО ТРУД		85.0000			24.82
	Материали:					54.02
	стом.панелен радиатор 22-500/700, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	78.10	1.00	78.10



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						78.21
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.91
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					82.12
	всичко преки					107.41
	общо допълнителни р-ди					28.73
	печалба %		8.0000			10.89
	Обща цена :					147.03 ✓
N.6 *000040006	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-500/800, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	84.12	1.00	84.12
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						84.23
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.21
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					88.44
	всичко преки					113.43
	общо допълнителни р-ди					29.03
	печалба %		8.0000			11.40
	Обща цена :					153.86 ✓
N.7 *000040007	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/900 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	11.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-500/900, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	90.92	1.00	90.92
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						91.03
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.55
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					95.58
	всичко преки					120.23
	общо допълнителни р-ди					29.37
	печалба %		8.0000			11.97
	Обща цена :					161.57 ✓





НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.8 *000040008	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. 3.65	коэф 1.00	ст-ст 14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-500/1000, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	97.04	1.00	97.04
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						97.15
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.86
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					102.01
	всичко преки					126.35
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			29.68
	Обща цена :					168.51 ✓
N.9 *000040009	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 500/1100 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. 3.65	коэф 1.00	ст-ст 14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-500/1100, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	104.52	1.00	104.52
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						104.63
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.23
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					109.86
	всичко преки					133.83
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			30.05
	Обща цена :					176.99 ✓
N.10 *000040010	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, размери 500/1200mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. 3.65	коэф 1.00	ст-ст 14.60

ЕСМ 4

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-500/1200, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	110.64	1.00	110.64
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						110.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.54
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					116.29
	всичко преки					139.95
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			30.36
	Обща цена :					13.63
						183.93 ✓

N.11 \*000040011 Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, размери 500/1800mm, комплект с крепежни елементи за стена

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00

29.20

доп.р-ди труд (%) 85.0000 24.82

ВСИЧКО ТРУД 54.02

МАТЕРИАЛИ:

стом.панелен радиатор 22-500/1800, к-кт крепежни за стена бр. 1.0000 149.40 1.00 149.40

ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА. м 0.5000 0.22 1.00 0.11

149.51

доп.р.материали (%) 5.0000 7.48

ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ 156.99

всичко преки 178.71

общо допълнителни р-ди печалба % 32.30

8.0000 16.88

Обща цена : 227.89 ✓

N.12 \*000040012 Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/800mm, комплект с крепежни елементи за стена

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00

29.20

доп.р-ди труд (%) 85.0000 24.82

ВСИЧКО ТРУД 54.02

МАТЕРИАЛИ:

стом.панелен радиатор 22-600/800, к-кт крепежни за стена бр. 1.0000 92.28 1.00 92.28

32.30

32.30

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	ЕСМ 4
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
						92.39	
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.62	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					97.01	
	всичко преки					121.59	
	общо допълнителни р-ди					29.44	
	печалба %		8.0000			12.08	
	Обща цена :					163.11	✓
N.13 *000040013	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/900mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						29.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82	
	ВСИЧКО ТРУД					54.02	
	МАТЕРИАЛИ:						
	стом.панелен радиатор 22-600/900, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	99.76	1.00	99.76	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
						99.87	
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.99	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					104.86	
	всичко преки					129.07	
	общо допълнителни р-ди					29.81	
	печалба %		8.0000			12.71	
	Обща цена :					171.59	✓
N.14 *000040014	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						29.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82	
	ВСИЧКО ТРУД					54.02	
	МАТЕРИАЛИ:						
	стом.панелен радиатор 22-600/1000, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	107.24	1.00	107.24	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
						107.35	
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.37	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					112.72	
	всичко преки					136.55	
	общо допълнителни р-ди					30.19	
	печалба %		8.0000			13.34	
	Обща цена :					180.08	✓

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.15 *000040015	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1100 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	9.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-600/1100, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	114.72	1.00	114.72
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						114.83
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.74
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					120.57
	всичко преки					144.03
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			30.56
	Обща цена :					13.97
						188.56
N.16 *000040016	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	5.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 22-600/1200, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	122.20	1.00	122.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						122.31
	доп.р.материали (%)		5.0000			6.12
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					128.43
	всичко преки					151.51
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			30.94
	Обща цена :					14.60
						197.04
N.17 *000040017	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с два панела и два конвектора, с размери 600/1600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
		ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60




							ЕСМ 4
НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						29.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82	
	ВСИЧКО ТРУД					54.02	
	МАТЕРИАЛИ:						
	стом.панелен радиатор 22-600/1600, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	152.12	1.00	152.12	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
						152.23	
	доп.р.материали (%)		5.0000			7.61	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					159.84	
	всичко преки					181.43	
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			32.43	
	Обща цена :					17.11	
						230.97 ✓	
N.18 *000040018	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						29.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82	
	ВСИЧКО ТРУД					54.02	
	МАТЕРИАЛИ:						
	стом.панелен радиатор 33-600/800, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	131.74	1.00	131.74	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
						131.85	
	доп.р.материали (%)		5.0000			6.59	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					138.44	
	всичко преки					161.05	
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			31.41	
	Обща цена :					15.40	
						207.86 ✓	
N.19 *000040019	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/1600mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	5.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						29.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82	
	ВСИЧКО ТРУД					54.02	
	МАТЕРИАЛИ:						
	стом.панелен радиатор 33-600/1600, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	204.48	1.00	204.48	

ЕСМ 4

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						204.59
	доп.р.материали (%)		5.0000			10.23
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					214.82
	всичко преки					233.79
	общо допълнителни р-ди					35.05
	печалба %		8.0000			21.51
	Обща цена :					290.35 ✓
N.20 *000040020	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор с три панела и три конвектора, с размери 600/2000mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	стом.панелен радиатор 33-600/2000, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	240.52	1.00	240.52
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						240.63
	доп.р.материали (%)		5.0000			12.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					252.66
	всичко преки					269.83
	общо допълнителни р-ди					36.85
	печалба %		8.0000			24.54
	Обща цена :					331.22 ✓
N.21 *000040021	Доставка и монтаж на отоплително тяло тръбен радиатор тип лира или еквивалент с размери 1290x600 и отоплителна мощност 920W, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛИРА 1290/600, к-кт крепежни за стена	бр.	1.0000	101.20	1.00	101.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						101.31
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.07
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					106.38
	всичко преки					130.51
	общо допълнителни р-ди					29.89
	печалба %		8.0000			12.83
	Обща цена :					173.23 ✓

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5  
от ЗОП



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.22 *000040022	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2", комплект с термоглава	бр.	82.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.6000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 2.19
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.86
	ВСИЧКО ТРУД					4.05
	МАТЕРИАЛИ:					
	радиаторен вентил	бр.	1.0000	7.85	1.00	7.85
	АД.Ф16	бр.	1.0000	2.48	1.00	2.48
	термоглава	бр.	1.0000	17.98	1.00	17.98
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						28.42
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.42
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					29.84
	всичко преки					30.61
	общо допълнителни р-ди					3.28
	печалба %		8.0000			2.71
	Обща цена :					36.60 ✓
N.23 *000040023	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	82.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	СЕКРЕТЕН РЕГУЛ.ВЕНТИЛ	бр.	1.0000	6.20	1.00	6.20
	АД.Ф16	бр.	1.0000	2.48	1.00	2.48
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						8.79
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.44
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					9.23
	всичко преки					10.62
	общо допълнителни р-ди					1.99
	печалба %		8.0000			1.01
	Обща цена :					13.61 ✓
N.24 *000040024	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни радиатори, включваща: ръчен обезвъздушител, 1 бр. тапа	бр.	79.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	ръчен обезвъздушител	бр.	1.0000	0.92	1.00	0.92
	тапа 1/2"	бр.	1.0000	0.75	1.00	0.75
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11

ECM 4

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.78
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.09
	всичко преки					1.87
	общо допълнителни р-ди					3.60
	печалба %		8.0000			1.64
	Обща цена :					0.42
						5.66 ✓
N.25 *000040025	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - лири, включваща: ръчен обезвъздушител, 1 бр. тапа	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	ръчен обезвъздушител	бр.	1.0000	0.92	1.00	0.92
	тапа 1/2"	бр.	1.0000	0.75	1.00	0.75
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						1.78
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.09
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.87
	всичко преки					3.60
	общо допълнителни р-ди					1.64
	печалба %		8.0000			0.42
	Обща цена :					5.66 ✓



КС - анализи

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1 СЕК 22,092	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф20х2,8, вкл. фасонни елементи	м	177.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.80
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2200	3.65	1.00	0.80
						1.61
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.36
	ВСИЧКО ТРУД					2.97
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА STABI Ф20х2,8	м	1.0600	1.89	1.00	2.00
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	0.20	1.00	0.20
	МУФА	бр.	0.3300	0.18	1.00	0.06
						2.26
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.11
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.38
	всичко преки					3.87
	общо допълнителни р-ди					1.48
	печалба %		8.0000			0.43
	Обща цена :					5.77 ✓
N.2 СЕК 22,093	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф25х3.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	145.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2500	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.91
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91
						1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА STABI Ф25х3,5	м	1.0600	2.95	1.00	3.13
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	0.30	1.00	0.30
	МУФА	бр.	0.3300	0.23	1.00	0.08
						3.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.17
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.68
	всичко преки					5.33
	общо допълнителни р-ди					1.73
	печалба %		8.0000			0.56
	Обща цена :					7.62 ✓
N.3 СЕК 22,094	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф32х4.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	115.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.02

ECM 5

НОМ	име	к-ярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2800	3.65	1.00	1.02
						2.04
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.74
	ВСИЧКО ТРУД					3.78
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА СТАВИ Ф32x4,5	м	1.0500	4.08	1.00	4.28
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	0.39	1.00	0.39
	МУФА	бр.	0.3300	0.38	1.00	0.13
						4.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.24
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.04
	всичко преки					6.84
	общо допълнителни р-ди					1.98
	печалба %		8.0000			0.71
	Обща цена :					9.53 ✓
N.4	СЕК 22,095 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф40x5.6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	87.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3100	3.65	1.00	1.13
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3100	3.65	1.00	1.13
						2.26
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.92
	ВСИЧКО ТРУД					4.19
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА СТАВИ Ф40X5,6	м	1.0400	5.07	1.00	5.27
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	0.83	1.00	0.83
	МУФА	бр.	0.3300	0.53	1.00	0.17
						6.28
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.31
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6.59
	всичко преки					8.54
	общо допълнителни р-ди					2.24
	печалба %		8.0000			0.86
	Обща цена :					11.64 ✓
N.5	СЕК 22,096 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф50x6.9, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	161.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3400	3.65	1.00	1.24
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3400	3.65	1.00	1.24
						2.48
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.11
	ВСИЧКО ТРУД					4.59
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА СТАВИ Ф50X6,9	м	1.0400	8.69	1.00	9.04
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	1.57	1.00	1.57
	МУФА	бр.	0.3300	1.04	1.00	0.34

							ECM 5
НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст	
	доп.р.материали (%)		5.0000			10.95	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.55	
	всичко преки					11.50	
	общо допълнителни р-ди					13.43	
	печалба %		8.0000			2.66	
	Обща цена :					1.29	
						17.38 ✓	
N.6	CEK 22,097 Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф63x7.1, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	95.0000				
	ТРУД :						
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3800	3.65	1.00	1.39	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.3800	3.65	1.00	1.39	
						2.77	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.36	
	ВСИЧКО ТРУД					5.13	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА STABI Ф63X7,1	м	1.0400	13.48	1.00	14.02	
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	2.94	1.00	2.94	
	МУФА	бр.	0.3300	1.96	1.00	0.65	
						17.61	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.88	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					18.49	
	всичко преки					20.38	
	общо допълнителни р-ди					3.24	
	печалба %		8.0000			1.89	
	Обща цена :					25.51 ✓	
N.7	*000050007 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба до ф26	м	333.0000				
	ТРУД :						
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.78	
	ВСИЧКО ТРУД					1.69	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 9ММ / СР.Ц. ДО Ф26 ММ	м	1.1000	0.71	1.00	0.78	
	ЛЕПИЛО	кг	0.0800	10.05	1.00	0.80	
						1.58	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.08	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.66	
	всичко преки					2.50	
	общо допълнителни р-ди					0.85	
	печалба %		8.0000			0.27	
	Обща цена :					3.62 ✓	
N.8	*000050008 Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба от ф32 мм до ф63 мм	м	458.0000				
	ТРУД :						

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.3000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.09
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.93
	ВСИЧКО ТРУД					2.03
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 13ММ / СР.Ц. ОТ Ф32	м	1.1000	1.89	1.00	2.08
	ММ ДО Ф63 ММ					
	ЛЕПИЛО	кг	0.1500	10.05	1.00	1.51
						3.59
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.18
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.77
	всичко преки					4.68
	общо допълнителни р-ди					1.11
	печалба %		8.0000			0.46
	Обща цена :					6.25
N.9 *000050009	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр.	24.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.9000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 3.29
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.79
	ВСИЧКО ТРУД					6.08
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН DN20 С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	1.0000	13.06	1.00	13.06
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						13.17
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.66
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					13.83
	всичко преки					16.45
	общо допълнителни р-ди					3.45
	печалба %		8.0000			1.59
	Обща цена :					21.50
N.10 *000050010	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр.	26.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 3.65
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.10
	ВСИЧКО ТРУД					6.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН DN25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	1.0000	15.88	1.00	15.88
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						15.99
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.80
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					16.79
	всичко преки					19.64
	общо допълнителни р-ди					3.90
	печалба %		8.0000			1.88
	Обща цена :					25.43



НОМ	ИМЕ	ПЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.11 *000050011	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.0200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 3.72
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.17
	ВСИЧКО ТРУД					6.89
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН DN32 С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	1.0000	21.64	1.00	21.64
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						21.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.09
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					22.84
	всичко преки					25.47
	общо допълнителни р-ди					4.25
	печалба %		8.0000			2.38
	Обща цена :					32.10 ✓
N.12 *000050012	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 3.65
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.10
	ВСИЧКО ТРУД					6.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН PPR DN25	бр.	1.0000	11.98	1.00	11.98
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						12.09
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.60
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12.69
	всичко преки					15.74
	общо допълнителни р-ди					3.71
	печалба %		8.0000			1.56
	Обща цена :					21.00 ✓
N.13 *000050013	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN40	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.31
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.66
	ВСИЧКО ТРУД					7.97
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН PPR DN40.	бр.	1.0000	22.21	1.00	22.21
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						22.32
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.12
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23.44
	всичко преки					26.63
	общо допълнителни р-ди					4.78
	печалба %		8.0000			2.51
	Обща цена :					33.92 ✓

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.14 *000050014	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN50	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.6000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 5.84
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.96
	ВСИЧКО ТРУД					10.80
	МАТЕРИАЛИ:					
	СФ.КРАН PPR DN50	бр.	1.0000	33.75	1.00	33.75
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						33.86
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.69
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					35.55
	всичко преки					39.70
	общо допълнителни р-ди					6.66
	печалба %		8.0000			3.71
	Обща цена :					50.07 ✓
N.15 *000050015	Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN25	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.31
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.66
	ВСИЧКО ТРУД					7.97
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРАН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА PPR DN25	бр.	1.0000	72.00	1.00	72.00
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						72.11
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.61
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					75.72
	всичко преки					76.42
	общо допълнителни р-ди					7.27
	печалба %		8.0000			6.70
	Обща цена :					90.38 ✓
N.16 *000050016	Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN40	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 12.78
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			10.86
	ВСИЧКО ТРУД					23.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	КРАН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА PPR DN40	бр.	1.0000	180.00	1.00	180.00
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						180.11
	доп.р.материали (%)		5.0000			9.01
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					189.12
	всичко преки					192.88
	общо допълнителни р-ди					19.86

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	печалба %		8.0000			17.02
	Обща цена :					229.77 ✓

N.17 \*000050017 Доставка и монтаж на кран за регулиране на дебита PPR DN50 бр. 2.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.8000	3.65 1.00	13.87
доп.р-ди труд (%)		85.0000		11.79
ВСИЧКО ТРУД				25.66
МАТЕРИАЛИ:				
КРАН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА PPR DN50	бр.	1.0000	310.00 1.00	310.00
ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22 1.00	0.11
				310.11
доп.р.материали (%)		5.0000		15.51
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				325.62
всичко преки				323.98
общо допълнителни р-ди				27.30
печалба %		8.0000		28.10
Обща цена :				379.38 ✓

N.18 \*000050018 Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2" бр. 16.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.6000	3.65 1.00	2.19
доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.86
ВСИЧКО ТРУД				4.05
МАТЕРИАЛИ:				
СФЕР.ДРЕНАЖЕН КРАН 1/2"	бр.	1.0000	6.35 1.00	6.35
ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22 1.00	0.11
				6.46
доп.р.материали (%)		5.0000		0.32
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				6.78
всичко преки				8.65
общо допълнителни р-ди				2.18
печалба %		8.0000		0.87
Обща цена :				11.70 ✓

N.19 \*000050019 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2" бр. 18.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.65 1.00	1.82
доп.р-ди труд (%)		85.0000		1.55
ВСИЧКО ТРУД				3.38
МАТЕРИАЛИ:				
АВТ. ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ, К-КТ С КЛАПАН 1/2"	бр.	1.0000	7.20 1.00	7.20
ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА.	м	0.5000	0.22 1.00	0.11
				7.31
доп.р.материали (%)		5.0000		0.37
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				7.68



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	всичко преки					9.13
	общо допълнителни р-ди					1.92
	печалба %		8.0000			0.88
	Обща цена :					11.94 ✓
N.20	*000050020 Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр.	550.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.65	1.00	2.92
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.48
	ВСИЧКО ТРУД					5.40
	МАТЕРИАЛИ:					
	СКОБА	бр.	1.0000	4.50	1.00	4.50
	БОЛТ С ДЮБЕЛ	бр.	1.0000	1.20	1.00	1.20
						5.70
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.28
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.99
	всичко преки					8.62
	общо допълнителни р-ди					2.77
	печалба %		8.0000			0.91
	Обща цена :					12.30 ✓
N.21	CEK 18,791 Хидравлична проба	м	791.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.65	1.00	0.29
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.65	1.00	0.29
						0.58
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.50
	ВСИЧКО ТРУД					1.08
	всичко преки					0.58
	общо допълнителни р-ди					0.50
	печалба %		8.0000			0.09
	Обща цена :					1.17 ✓
N.22	CEK 18,081 Топла проба на отоплително тяло	бр.	82.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
						10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.31
	ВСИЧКО ТРУД					20.26
	всичко преки					10.95
	общо допълнителни р-ди					9.31
	печалба %		8.0000			1.62
	Обща цена :					21.88 ✓
N.23	*000050023 Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.0000			





НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
						116.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			99.28
	ВСИЧКО ТРУД					216.08
	всичко преки					116.80
	общо допълнителни р-ди					99.28
	печалба %		8.0000			17.29
	Обща цена :					233.37 ✓

116.80  
216.08  
116.80  
99.28  
17.29  
233.37



## КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1 *000060001	Доставка и монтаж регулатор по външна температура - контролер "ECL comfort 210" или еквивалентен	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 4.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 16.43
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.5000	3.65	1.00	16.43
						32.85
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			27.92
	ВСИЧКО ТРУД					60.77
	МАТЕРИАЛИ:					
	РЕГУЛАТОР ПО ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА	бр.	1.0000	389.00	1.00	389.00
	СКОБИ	бр.	4.0000	1.50	1.00	6.00
						395.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			19.75
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					414.75
	всичко преки					427.85
	общо допълнителни р-ди					47.67
	печалба %		8.0000			38.04
	Обща цена :					513.56 ✓
N.2 *000060002	Доставка и монтаж външен температурен сензор (тип есмт или еквивалентен)	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 5.47
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.65
	ВСИЧКО ТРУД					10.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВЪНШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР	бр.	1.0000	30.60	1.00	30.60
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.53
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					32.13
	всичко преки					36.08
	общо допълнителни р-ди					6.18
	печалба %		8.0000			3.38
	Обща цена :					45.64 ✓
N.3 *000060003	Доставка и монтаж стаен температурен сензор (тип ESM-10 или еквивалентен)	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.8000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 6.57
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			5.58
	ВСИЧКО ТРУД					12.15
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТАЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР	бр.	1.0000	25.80	1.00	25.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.29
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					27.09
	всичко преки					32.37
	общо допълнителни р-ди					6.88

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	печалба %		8.0000			3.14
	Обща цена :					42.38 ✓
N.4 *000060004	Доставка и монтаж повърхностен температурен сензор (тип ESM-11 или еквивалентен)	бр.	8.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.38
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.72
	ВСИЧКО ТРУД					8.10
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОВЪРХНОСТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР	бр.	1.0000	8.20	1.00	8.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.41
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8.61
	всичко преки					12.58
	общо допълнителни р-ди					4.13
	печалба %		8.0000			1.34
	Обща цена :					18.05 ✓
N.5 *000060005	Доставка и монтаж на ел.табло, ел. връзки и контролни кабели	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 16.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
						116.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			99.28
	ВСИЧКО ТРУД					216.08
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛ. ТАБЛО	бр.	1.0000	720.00	1.00	720.00
	ЕЛ. ВРЪЗКИ	бр.	1.0000	125.00	1.00	125.00
	УПР. КАБЕЛИ	м	40.0000	1.30	1.00	52.00
						897.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			44.85
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					941.85
	всичко преки					1 013.80
	общо допълнителни р-ди					144.13
	печалба %		8.0000			92.63
	Обща цена :					1 250.56 ✓
N.6 *000060006	Проби,наладки, пуск и симулиране автоматика	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 8.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 29.20
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
						58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			49.64
	ВСИЧКО ТРУД					108.04
	всичко преки					58.40
	общо допълнителни р-ди					49.64
	печалба %		8.0000			8.64

НОМ	ИМЕ	МЯГКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	Обща цена :					116.68 ✓
N.7 *000060007	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 65	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
						58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			49.64
	ВСИЧКО ТРУД					108.04
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРИПЪТЕН СМЕС.ВЕНТИЛ С ЕЛ.ЗАДВИЖКА	бр.	1.0000	1 345.20	1.00	1 345.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			67.26
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 412.46
	всичко преки					1 403.60
	общо допълнителни р-ди					116.90
	печалба %		8.0000			121.64
	Обща цена :					1 642.14 ✓
N.8 *000060008	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду50	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.5000	3.65	1.00	23.73
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.5000	3.65	1.00	23.73
						47.45
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			40.33
	ВСИЧКО ТРУД					87.78
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРИПЪТЕН СМЕС.ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА Ду 50	бр.	1.0000	1 215.60	1.00	1 215.60
	доп.р.материали (%)		5.0000			60.78
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 276.38
	всичко преки					1 263.05
	общо допълнителни р-ди					101.11
	печалба %		8.0000			109.13
	Обща цена :					1 473.30 ✓
N.9 *000060009	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 40	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
						43.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			37.23
	ВСИЧКО ТРУД					81.03
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРИПЪТЕН СМЕС.ВЕНТИЛ С ЕЛ.ЗАДВИЖКА Ду 40	бр.	1.0000	1 072.60	1.00	1 072.60



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ	ЕСМ 6
	доп.р.материали (%)		5.0000			53.63	
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					1 126.23	
	всичко преки					1 116.40	
	общо допълнителни р-ди					90.86	
	печалба %		8.0000			96.58	
	Обща цена :					1 303.84	✓
N.10 *000060010	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка Ду 32	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	5.0000	3.65	1.00	18.25	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	5.0000	3.65	1.00	18.25	
						36.50	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			31.02	
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					67.53	
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	ТРИПЪТЕН СМЕС.ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА Ду 32	бр.	1.0000	1 080.40	1.00	1 080.40	
	доп.р.материали (%)		5.0000			54.02	
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					1 134.42	
	всичко преки					1 116.90	
	общо допълнителни р-ди					85.05	
	печалба %		8.0000			96.16	
	Обща цена :					1 298.10	✓



КС - анализи

ЕСМ 7

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.1 *000070001	Доставка и монтаж на котел чугунен с номинална мощност 390kW на газ и нафта, вкл. комбинирана горелка и табло за управление	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 16.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	24.0000	3.65	1.00	87.60
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			204.40
	ВСИЧКО ТРУД					173.74
	МАТЕРИАЛИ:					378.14
	ЧУГУНЕН КОТЕЛ Giersch GPX 400kW	бр.	1.0000	13 233.00	1.00	13 233.00
	ГОРЕЛКА ГАЗО/НАФТОВА Giersch МК 2	бр.	1.0000	13 836.00	1.00	13 836.00
	ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1.0000	1 266.00	1.00	1 266.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			28 335.00
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 416.75
	всичко преки					29 751.75
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			28 539.40
	Обща цена :					1 590.49
						2 410.39
						32 540.28 ✓
N.2 *000070002	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 3,0 м3/h, напор 5m; 110°C; мощност 195W	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			21.90
	ВСИЧКО ТРУД					18.61
	МАТЕРИАЛИ:					40.52
	ХОЛЕНДЪР	бр.	2.0000	6.50	1.00	13.00
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.3000	0.22	1.00	0.07
	ЦИРКУЛЯЦИОННА ПОМПА MAGNA1 25-60	бр.	1.0000	605.00	1.00	605.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			618.07
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					30.90
	всичко преки					648.97
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			639.97
	Обща цена :					49.52
						55.16
						744.64 ✓
N.3 *000070003	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 3,5 м3/h, напор 9,2m; 110°C; мощност 585W	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст

ЕСМ 7

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ХОЛЕНДЪР	бр.	2.0000	18.90	1.00	37.80
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА MAGNA1 32-100	бр.	1.0000	843.75	1.00	843.75
						881.66
	доп.р.материали (%)		5.0000			44.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					925.74
	всичко преки					910.86
	общо допълнителни р-ди					68.90
	печалба %		8.0000			78.38
	Обща цена :					1 058.14 ✓
N.4 *000070004	Доставка и монтаж на Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 4,0м3/h, напор 9,6 m; 110°C; мощност 585W	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ХОЛЕНДЪР	бр.	2.0000	18.90	1.00	37.80
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА MAGNA1 32-100 F	бр.	1.0000	1 144.00	1.00	1 144.00
						1 181.91
	доп.р.материали (%)		5.0000			59.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 241.01
	всичко преки					1 211.11
	общо допълнителни р-ди					83.92
	печалба %		8.0000			103.60
	Обща цена :					1 398.63 ✓
N.5 *000070005	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 6,0 м3/h, напор 10,0 m; 110°C; мощност 905W	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
						43.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			37.23
	ВСИЧКО ТРУД					81.03
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	38.00	1.00	76.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	2.40	1.00	19.20

ECM 7

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.50	1.00	3.00
	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА MAGNA1 40-120 F	бр.	1.0000	1 382.50	1.00	1 382.50
						1 480.70
	доп.р.материали (%)		5.0000			74.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 554.73
	всичко преки					1 524.50
	общо допълнителни р-ди					111.27
	печалба %		8.0000			130.86
	Обща цена :					1 766.63 ✓
N.6 *000070006	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 500 литра	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.5000	3.65	1.00	12.78
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.5000	3.65	1.00	12.78
						25.55
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			21.72
	ВСИЧКО ТРУД					47.27
	МАТЕРИАЛИ:					
	РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 500Л.	бр.	1.0000	760.00	1.00	760.00
	ХОЛЕНДЪР 1 1/2"	бр.	1.0000	8.20	1.00	8.20
	ГАРНИТУРА	бр.	1.0000	1.50	1.00	1.50
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						769.81
	доп.р.материали (%)		5.0000			38.49
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					808.30
	всичко преки					795.36
	общо допълнителни р-ди					60.21
	печалба %		8.0000			68.44
	Обща цена :					924.01 ✓
N.7 *000070007	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ 1000 литра с една серпентина и ел. нагревател 2x7,5kW	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
						58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			49.64
	ВСИЧКО ТРУД					108.04
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЙЛЕР 1000 Л, ЕДНА СЕРПЕНТИНА, ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛ 2x7,5	бр.	1.0000	3 150.00	1.00	3 150.00
	ХОЛЕНДЪР 1 1/4"	бр.	2.0000	15.80	1.00	31.60
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	2.0000	0.22	1.00	0.44
						3 182.04
	доп.р.материали (%)		5.0000			159.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3 341.14
	всичко преки					3 240.44
	общо допълнителни р-ди					208.74



							ECM 7
НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.	
	печалба %		8.0000			275.94	
	Обща цена :					3 725.12 ✓	
N.8 *000070008	Доставка и монтаж на водоразпределител ф 219 L=1500 м. - 6 щуцера	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	12.0000	3.65	1.00	43.80	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	12.0000	3.65	1.00	43.80	
						87.60	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			74.46	
	ВСИЧКО ТРУД					162.06	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА СТОМ. Ф 219	м	1.5000	94.00	1.00	141.00	
	ДЪНА Ф219	бр.	2.0000	28.00	1.00	56.00	
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.5000	6.80	1.00	3.40	
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ	кг	0.3000	1.50	1.00	0.45	
	ГРУНД МЕТАЛ	кг	1.0000	4.30	1.00	4.30	
	ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	12.0000	1.25	1.00	15.00	
	БОЛТ С ДЮБЕЛ	бр.	4.0000	3.20	1.00	12.80	
						232.95	
	доп.р.материали (%)		5.0000			11.65	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					244.60	
	всичко преки					320.55	
	общо допълнителни р-ди					86.11	
	печалба %		8.0000			32.53	
	Обща цена :					439.19 ✓	
N.9 *000070009	Доставка и монтаж на водосъбирател ф 219 L=1500 м. - 6 щуцера	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	12.0000	3.65	1.00	43.80	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	12.0000	3.65	1.00	43.80	
						87.60	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			74.46	
	ВСИЧКО ТРУД					162.06	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА СТОМ. Ф 219	м	1.5000	94.00	1.00	141.00	
	ДЪНА Ф219	бр.	2.0000	28.00	1.00	56.00	
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.5000	6.80	1.00	3.40	
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ	кг	0.3000	1.50	1.00	0.45	
	ГРУНД МЕТАЛ	кг	1.0000	4.30	1.00	4.30	
	ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	12.0000	1.25	1.00	15.00	
	БОЛТ С ДЮБЕЛ	бр.	4.0000	3.20	1.00	12.80	
						232.95	
	доп.р.материали (%)		5.0000			11.65	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					244.60	
	всичко преки					320.55	
	общо допълнителни р-ди					86.11	
	печалба %		8.0000			32.53	
	Обща цена :					439.19 ✓	

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.10 *000070010	Доставка и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф250 мм с негорима топлоизолация 50 мм и обшивка; L=4,0 м; комплект с 2бр. коляно 90°	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	8.0000	3.65	1.00	29.20
						58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			49.64
	ВСИЧКО ТРУД					108.04
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДИМОХОД НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф250, ИЗОЛАЦИЯ 50ММ И ОБШИВКА	м	4.0000	240.54	1.00	962.16
	СКОБА	бр.	5.0000	13.11	1.00	65.55
	КОЛЯНО 90°	бр.	2.0000	223.75	1.00	447.50
	КОНЗОЛА	бр.	1.0000	86.20	1.00	86.20
						1 561.41
	доп.р.материали (%)		5.0000			78.07
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 639.48
	всичко преки					1 619.81
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			127.71
	Обща цена :					1 887.32 ✓
N.11 *000070011	Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана ф300 мм; Н=21; комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	22.0000	3.65	1.00	80.30
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	22.0000	3.65	1.00	80.30
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	22.0000	3.65	1.00	80.30
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	22.0000	3.65	1.00	80.30
						321.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			273.02
	ВСИЧКО ТРУД					594.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОМИН НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ф300	м	21.0000	100.69	1.00	2 114.49
	СКОБА	бр.	22.0000	12.00	1.00	264.00
	ШАПКА	бр.	1.0000	36.54	1.00	36.54
	ТРОЙНИК С РЕВИЗИЯ И КОНДЕНЗ	бр.	1.0000	209.43	1.00	209.43
	КОНЗОЛА	бр.	5.0000	61.85	1.00	309.25
						2 933.71
	доп.р.материали (%)		5.0000			146.69
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3 080.39
	всичко преки					3 254.91
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			419.70
	Обща цена :					293.97
						3 968.58 ✓
N.12 *000070012	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN40	бр.	2.0000			

ECM 7

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.1800	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 4.31
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.66
	ВСИЧКО ТРУД					7.97
МАТЕРИАЛИ:						
	СФ.КРАН PPR DN40	бр.	1.0000	22.21	1.00	22.21
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						22.32
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.12
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23.44
	всичко преки					26.63
	общо допълнителни р-ди					4.78
	печалба %		8.0000			2.51
	Обща цена :					33.92 ✓
N.13	*000070013 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25	бр.	3.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.0000	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 3.65
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.10
	ВСИЧКО ТРУД					6.75
МАТЕРИАЛИ:						
	СФ.КРАН PPR DN25	бр.	1.0000	11.98	1.00	11.98
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						12.09
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.60
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12.69
	всичко преки					15.74
	общо допълнителни р-ди					3.71
	печалба %		8.0000			1.56
	Обща цена :					21.00 ✓
N.14	*000070014 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN15	бр.	4.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.0000	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 3.65
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.10
	ВСИЧКО ТРУД					6.75
МАТЕРИАЛИ:						
	СФ.КРАН DN25	бр.	1.0000	11.12	1.00	11.12
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						11.23
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.56
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					11.79
	всичко преки					14.88
	общо допълнителни р-ди					3.66
	печалба %		8.0000			1.48
	Обща цена :					20.03 ✓



ECM 7

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ
N.15 *000070016	Доставка и монтаж на шибърен кран Ду40, вкл. фланци и уплътнения	бр.	6.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
						21.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			18.61
	ВСИЧКО ТРУД					40.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШИБЪРЕН КРАН Ду40	бр.	1.0000	174.88	1.00	174.88
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	28.90	1.00	57.80
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.50	1.00	3.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80
						248.48
	доп.р.материали (%)		5.0000			12.42
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					260.90
	всичко преки					270.38
	общо допълнителни р-ди					31.04
	печалба %		8.0000			24.11
	Обща цена :					325.53
N.16 *000070016	Доставка и монтаж на шибърен кран Ду65, вкл. фланци и уплътнения	бр.	6.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.2000	3.65	1.00	11.68
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.2000	3.65	1.00	11.68
						23.36
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			19.86
	ВСИЧКО ТРУД					43.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШИБЪРЕН КРАН Ду65	бр.	1.0000	185.36	1.00	185.36
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	31.00	1.00	62.00
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	2.00	1.00	4.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80
						264.16
	доп.р.материали (%)		5.0000			13.21
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					277.37
	всичко преки					287.52
	общо допълнителни р-ди					33.06
	печалба %		8.0000			25.65
	Обща цена :					346.23
N.17 *000070017	Доставка и монтаж на шибърен кран Ду80, вкл. фланци и уплътнения	бр.	3.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.2000	3.65	1.00	11.68
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.2000	3.65	1.00	11.68



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	ECM 7
							23.36
	доп.р-ди труд (%)		85.0000				19.86
	ВСИЧКО ТРУД						43.22
	МАТЕРИАЛИ:						
	ШИБАРЕН КРАН Ду80	бр.	1.0000	212.48	1.00	212.48	
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	34.50	1.00	69.00	
	ГАРНИТУРА	бр.	0.5000	2.00	1.00	1.00	
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80	
							295.28
	доп.р.материали (%)		5.0000				14.76
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						310.04
	всичко преки						318.64
	общо допълнителни р-ди						34.62
	печалба %		8.0000				28.26
	Обща цена :						381.52 ✓
N.18	*000070018 Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду65	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57	
							13.14
	доп.р-ди труд (%)		85.0000				11.17
	ВСИЧКО ТРУД						24.31
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ду65	бр.	1.0000	74.00	1.00	74.00	
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.50	1.00	3.00	
							77.00
	доп.р.материали (%)		5.0000				3.85
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						80.85
	всичко преки						90.14
	общо допълнителни р-ди						15.02
	печалба %		8.0000				8.41
	Обща цена :						113.57 ✓
N.19	*000070019 Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду50	бр.	2.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57	
							13.14
	доп.р-ди труд (%)		85.0000				11.17
	ВСИЧКО ТРУД						24.31
	МАТЕРИАЛИ:						
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ду50	бр.	1.0000	64.00	1.00	64.00	
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.60	1.00	3.20	
							67.20
	доп.р.материали (%)		5.0000				3.36
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						70.56
	всичко преки						80.34
	общо допълнителни р-ди						14.53
	печалба %		8.0000				7.59

ECM 7

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ
Обща цена :						102.46 ✓
N.20	*000070020	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду40	бр.	1.0000		
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.8000	3.65	1.00	6.57
						13.14
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			11.17
	ВСИЧКО ТРУД					24.31
МАТЕРИАЛИ:						
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ду40	бр.	1.0000	54.60	1.00	54.60
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.60	1.00	3.20
						57.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.89
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					60.69
	всичко преки					70.94
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			14.06
	печалба %					6.80
	Обща цена :					91.80 ✓
N.21	*000070021	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду32	бр.	1.0000		
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.6000	3.65	1.00	5.84
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.96
	ВСИЧКО ТРУД					10.80
МАТЕРИАЛИ:						
	ВЪЗРАТНА КЛАПА Ду32	бр.	1.0000	18.20	1.00	18.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.3000	0.22	1.00	0.07
						18.27
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.91
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					19.18
	всичко преки					24.11
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			5.88
	печалба %					2.40
	Обща цена :					32.38 ✓
N.22	*000070022	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ду15	бр.	1.0000		
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.1000	3.65	1.00	4.01
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.41
	ВСИЧКО ТРУД					7.43
МАТЕРИАЛИ:						
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ду15	бр.	1.0000	12.20	1.00	12.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.3000	0.22	1.00	0.07
						12.27
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.61
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					12.88
	всичко преки					16.28

НОМ	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			4.03 1.63
	Обща цена :					21.93 ✓
N.23 *000070023	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"; 0,6 МРа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.38
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.72
	ВСИЧКО ТРУД					8.10
	МАТЕРИАЛИ:					
	АВТОМ. ДОПЪЛВАЩА СИСТЕМА 1/2"	бр.	1.0000	62.00	1.00	62.00
	СФ.КРАН 1/2"	бр.	1.0000	6.12	1.00	6.12
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.3000	0.22	1.00	0.07
						68.19
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.41
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					71.59
	всичко преки					72.57
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			7.13 6.38
	Обща цена :					86.07 ✓
N.24 СЕК 22,094	Доставка и монтаж на тръба "STABI" ф32x3,6, вкл. фасонни елементи	м	6.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.02
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2800	3.65	1.00	1.02
						2.04
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.74
	ВСИЧКО ТРУД					3.78
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБА STABI Ф32x3,6	м	1.0500	4.08	1.00	4.28
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	0.39	1.00	0.39
	МУФА	бр.	0.3300	0.38	1.00	0.13
						4.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.24
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.04
	всичко преки					6.84
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			1.98 0.71
	Обща цена :					9.53 ✓
N.25 *000070025	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф76x3, вкл. фасонни елементи	м	32.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.8000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 2.92
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.65	1.00	2.92
						5.84



ЕСМ 7

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.96
	ВСИЧКО ТРУД					10.80
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТОМ.ТРЪБА Ф76x3	м	1.0500	18.17	1.00	19.08
	ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	0.5000	5.00	1.00	2.50
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0260	6.80	1.00	0.18
	ДИСК МЕТАЛ	бр.	0.0100	2.80	1.00	0.03
	ГРУНД МЕТАЛ	кг	0.0600	4.30	1.00	0.26
						22.04
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23.14
	всичко преки					27.88
	общо допълнителни р-ди					6.07
	печалба %		8.0000			2.72
	Обща цена :					36.66 ✓
N.26	*000070026	Тръбна негорима топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 76x3	м	32.0000		
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.65	1.00	2.92
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.48
	ВСИЧКО ТРУД					5.40
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТР. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ МИН. БАТА 50ММ	м2	1.0000	4.50	1.00	4.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.23
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4.72
	всичко преки					7.42
	общо допълнителни р-ди					2.71
	печалба %		8.0000			0.81
	Обща цена :					10.94 ✓
N.27	*000070027	Доставка и монтаж на воден филтър Ду65	бр.	1.0000		
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
						10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.31
	ВСИЧКО ТРУД					20.26
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИЛТЪР Ду65	бр.	1.0000	92.00	1.00	92.00
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	12.50	1.00	25.00
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	2.00	1.00	4.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80
						133.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			6.69
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					140.49
	всичко преки					144.75
	общо допълнителни р-ди					16.00
	печалба %		8.0000			12.86
	Обща цена :					173.61 ✓



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.28	*000070028 Доставка и монтаж на воден филтър Ду50	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.3500	3.65	1.00	4.93
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.3500	3.65	1.00	4.93
						9.86
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			8.38
	ВСИЧКО ТРУД					18.23
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИЛТЪР Ду50	бр.	1.0000	65.00	1.00	65.00
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	10.33	1.00	20.66
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	2.00	1.00	4.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80
						102.46
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.12
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					107.58
	всичко преки					112.31
	общо допълнителни р-ди					13.50
	печалба %		8.0000			10.06
	Обща цена :					135.88 ✓
N.29	*000070029 Доставка и монтаж на воден филтър Ду40	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.65
	ВСИЧКО ТРУД					10.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИЛТЪР Ду40	бр.	1.0000	65.00	1.00	65.00
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	9.80	1.00	19.60
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	2.00	1.00	4.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80
						101.40
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.07
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					106.47
	всичко преки					106.88
	общо допълнителни р-ди					9.72
	печалба %		8.0000			9.33
	Обща цена :					125.93 ✓
N.30	*000070030 Доставка и монтаж на воден филтър Ду32	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.65
	ВСИЧКО ТРУД					10.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ФИЛТЪР Ду 32	бр.	1.0000	65.00	1.00	65.00
	ФЛАНЕЦ	бр.	2.0000	9.20	1.00	18.40
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	2.00	1.00	4.00

							ЕСМ 7
НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ	
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	1.60	1.00	12.80	
	доп.р.материали (%)		5.0000			100.20	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.01	
	всичко преки					105.21	
	общо допълнителни р-ди					105.67	
	печалба %		8.0000			9.66	
	Обща цена :					9.23	
						124.57 ✓	
N.31 *000070031	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1; 0,4 МРа	бр.	3.0000				
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 7.30	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			6.21	
	ВСИЧКО ТРУД					13.51	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПРЕДП.КЛАПАН 1"	бр.	1.0000	38.00	1.00	38.00	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
	МУФА 1/2"	бр.	1.0000	1.80	1.00	1.80	
						39.91	
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.00	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					41.91	
	всичко преки					47.21	
	общо допълнителни р-ди					8.20	
	печалба %		8.0000			4.43	
	Обща цена :					59.84 ✓	
N.32 *000070032	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Мра	бр.	2.0000				
	ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 7.30	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			6.21	
	ВСИЧКО ТРУД					13.51	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ПРЕДП.КЛАПАН 1 1/4"	бр.	1.0000	73.80	1.00	73.80	
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11	
	МУФА 1 1/4"	бр.	1.0000	2.40	1.00	2.40	
						76.31	
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.82	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					80.13	
	всичко преки					83.61	
	общо допълнителни р-ди					10.02	
	печалба %		8.0000			7.49	
	Обща цена :					101.12 ✓	
N.33 *000070033	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2".	бр.	6.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
						7.30	

ECM 7

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.65	1.00	1.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55
	ВСИЧКО ТРУД					3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	АВТ.ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ, К-КТ С КЛАПАН 1/2'	бр.	1.0000	7.20	1.00	7.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.5000	0.22	1.00	0.11
						7.31
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.37
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7.68
	всичко преки					9.13
	общо допълнителни р-ди					1.92
	печалба %		8.0000			0.88
	Обща цена :					11.94 ✓
N.34	*000070034 Доставка и монтаж на манометър 1,0 МРа	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.3500	3.65	1.00	4.93
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.19
	ВСИЧКО ТРУД					9.12
	МАТЕРИАЛИ:					
	МАНОМЕТЪР	бр.	1.0000	38.20	1.00	38.20
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.3000	0.22	1.00	0.07
	МУФА 1/2"	бр.	1.0000	1.80	1.00	1.80
						40.07
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.00
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					42.07
	всичко преки					44.99
	общо допълнителни р-ди					6.19
	печалба %		8.0000			4.09
	Обща цена :					55.28 ✓
N.35	*000070035 Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.3500	3.65	1.00	4.93
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.19
	ВСИЧКО ТРУД					9.12
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТЕРМОМЕТЪР	бр.	1.0000	33.50	1.00	33.50
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	1.0000	0.22	1.00	0.22
	МУФА 1/2"	бр.	1.0000	1.80	1.00	1.80
						35.52
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.78
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					37.30
	всичко преки					40.45
	общо допълнителни р-ди					5.96
	печалба %		8.0000			3.71
	Обща цена :					50.12 ✓
N.36	*000070036 Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр.	1.0000			

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
						116.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			99.28
	ВСИЧКО ТРУД					216.08
МАТЕРИАЛИ:						
	ТАБЛО КИПиА	бр.	1.0000	1 250.00	1.00	1 250.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			62.50
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 312.50
	всичко преки					1 366.80
	общо допълнителни р-ди					161.78
	печалба %		8.0000			122.29
	Обща цена :					1 650.87 ✓
N.37	*000070037 Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр.	42.0000			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.4500	3.65	1.00	1.64
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.40
	ВСИЧКО ТРУД					3.04
МАТЕРИАЛИ:						
	СКОБА	бр.	1.0000	5.40	1.00	5.40
	БОЛТ С ДЮБЕЛ	бр.	1.0000	1.60	1.00	1.60
						7.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.35
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					7.35
	всичко преки					8.64
	общо допълнителни р-ди					1.75
	печалба %		8.0000			0.83
	Обща цена :					11.22 ✓
N.38	*000070038 Метална конструкция за укрепване	кг	280.0000			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.65	1.00	0.36
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.65	1.00	0.36
						0.73
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.62
	ВСИЧКО ТРУД					1.35
МАТЕРИАЛИ:						
	ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	1.0000	1.25	1.00	1.25
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0500	6.80	1.00	0.34
	ГРУНД МЕТАЛ	кг	0.1000	4.30	1.00	0.43
						2.02
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.12
	всичко преки					2.75
	общо допълнителни р-ди					0.72
	печалба %		8.0000			0.28
	Обща цена :					3.75 ✓



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.39	СЕК 13,036 Боядисване на метални повърхности	м2	22.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.80
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2200	3.65	1.00	0.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.61
	ВСИЧКО ТРУД					1.36
	МАТЕРИАЛИ:					2.97
	БОЯ АЛКАИДНА ОБИКНОВЕНА	кг	0.2200	6.50	1.00	1.43
	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.0820	3.70	1.00	0.30
	ШКУРКА	бр.	0.0900	0.50	1.00	0.05
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.78
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.09
	всичко преки					1.87
	общо допълнителни р-ди					3.38
	печалба %		8.0000			1.45
	Обща цена :					0.39
						5.23 ✓
N.40	СЕК 18,791 Хидравлична проба.	м	38.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.0800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.29
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.0800	3.65	1.00	0.29
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.58
	ВСИЧКО ТРУД					0.50
	всичко преки					1.08
	общо допълнителни р-ди					0.58
	печалба %		8.0000			0.50
	Обща цена :					0.09
						1.17 ✓
N.41	*000070041 Функционална проба и настройка на инсталацията.	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 16.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			116.80
	ВСИЧКО ТРУД					99.28
	всичко преки					216.08
	общо допълнителни р-ди					116.80
	печалба %		8.0000			99.28
	Обща цена :					17.29
						233.37 ✓
N.42	*000070042 Демонтаж помпи	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
						0.50
						0.09
						1.17

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	2.2000	3.65	1.00	8.03
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	2.2000	3.65	1.00	8.03
						16.06
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			13.65
	ВСИЧКО ТРУД					29.71
	всичко преки					16.06
	общо допълнителни р-ди					13.65
	печалба %		8.0000			2.38
	Обща цена :					32.09 ✓
N.43	*000070043 Демонтаж колектори със спирателна арматура	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДИСК МЕТАЛ	бр.	1.0000	2.80	1.00	2.80
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.14
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.94
	всичко преки					32.00
	общо допълнителни р-ди					24.96
	печалба %		8.0000			4.56
	Обща цена :					61.52 ✓
N.44	СЕК 18,806 Демонтаж тръби до 2"	м	650.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.4200	3.65	1.00	1.53
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2100	3.65	1.00	0.77
						2.30
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.96
	ВСИЧКО ТРУД					4.25
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДИСК МЕТАЛ	бр.	0.0300	2.80	1.00	0.08
	доп.р.материали (%)		5.0000			~0
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.09
	всичко преки					2.38
	общо допълнителни р-ди					1.96
	печалба %		8.0000			0.35
	Обща цена :					4.69 ✓
N.45	СЕК 18,815 Демонтаж тръби до ф108	м	25.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.2500	3.65	1.00	0.91
						1.82

62

							ЕСМ 7
НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.55	
	ВСИЧКО ТРУД					3.38	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДИСК МЕТАЛ	бр.	0.1500	2.80	1.00	0.42	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.44	
	всичко преки					2.25	
	общо допълнителни р-ди					1.57	
	печалба %		8.0000			0.30	
	Обща цена :					4.12 ✓	
N.46	СЕК 18,90 Демонтаж на радиатори	бр.	70.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8000	3.65	1.00	2.92	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.4000	3.65	1.00	1.46	
						4.38	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.72	
	ВСИЧКО ТРУД					8.10	
	всичко преки					4.38	
	общо допълнителни р-ди					3.72	
	печалба %		8.0000			0.65	
	Обща цена :					8.75 ✓	
N.47	*000070047 Демонтаж на бойлер 1000 л	бр.	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60	
						43.80	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			37.23	
	ВСИЧКО ТРУД					81.03	
	всичко преки					43.80	
	общо допълнителни р-ди					37.23	
	печалба %		8.0000			6.48	
	Обща цена :					87.51 ✓	
N.48	*000070048 Демонтаж на метална конструкция	кг	380.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.65	1.00	0.36	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.65	1.00	0.36	
						0.73	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.62	
	ВСИЧКО ТРУД					1.35	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДИСК МЕТАЛ	бр.	0.0500	2.80	1.00	0.14	
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.01	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.15	
	всичко преки					0.87	

ЕСМ 7

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			0.63 0.12
	Обща цена :					1.62 ✓
N.49 *000070049	Монтаж, шпакловка и боядисване на гипсокартонова обшивка на въздуховод 1200x600 зад сцена и около хоризонтални и вертикални щрангове.	м2	84.0000			
	ТРУД :			р.н.	цена коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.5100	3.65	1.00	12.81
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4800	3.65	1.00	1.75
						15.00
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			12.75
	ВСИЧКО ТРУД					27.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЛОСКОСТ ГИПСОКАРТОН	м2	1.1500	3.45	1.00	3.97
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВ					
	ЛЕНТА АРМИРАЩА	м	1.8000	0.09	1.00	0.16
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	15.0000	0.01	1.00	0.15
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	0.3000	0.76	1.00	0.23
	ПРОФИЛ CD 60	м	2.5000	0.68	1.00	1.70
	ЛЕНТА УПЪЛЪТНИТЕЛНА	м	1.0000	0.23	1.00	0.23
	ПРОФИЛ UD 28	м	1.0000	0.41	1.00	0.41
	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
	РАПИДНИ ВИНТОВЕ ЗА МЕТАЛ	бр.	3.0000	0.01	1.00	0.03
	ГРУНД ИМПРЕГНАЦИОНЕН	кг	0.2200	2.78	1.00	0.61
	БОЯ ЛАТЕКСОВА БЯЛА	кг	0.2500	1.85	1.00	0.46
						8.01
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.40
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					8.41
	всичко преки					23.01
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			13.15
	Обща цена :					2.89
						39.06 ✓
N.50 СЕК 22,485	Отвор в стена 30/10 см	бр.	60.0000			
	ТРУД :			р.н.	цена коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8090	3.65	1.00	2.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.51
	ВСИЧКО ТРУД					5.46
	всичко преки					2.95
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			2.51
	Обща цена :					0.44
						5.90 ✓
N.51 СЕК 22,495	Отвор в плоча 20/10 см	бр.	64.0000			
	ТРУД :			р.н.	цена коеф	ст-ст
						8.41
						23.01
						13.15



							ЕСМ 7
НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.1500	3.65	1.00	4.20	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.57	
	ВСИЧКО ТРУД					7.76	
	всичко преки					4.20	
	общо допълнителни р-ди					3.57	
	печалба %		8.0000			0.62	
	Обща цена :					8.39 ✓	
N.52 *000070052	Бетонен фундамент за котел 2,5x1,4x0,3 м; вкл. изкопни работи и кофраж	м3	1.4000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.3900	3.65	1.00	8.72	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.0000	3.65	1.00	18.25	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.65	1.00	3.65	
						30.62	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			26.03	
	ВСИЧКО ТРУД					56.65	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0050	250.00	1.00	1.25	
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0100	250.00	1.00	2.50	
	ПИРОНИ	кг	0.2500	1.96	1.00	0.49	
	БЕТОН В 15	м3	1.1000	95.00	1.00	104.50	
						108.74	
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.44	
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					114.18	
	всичко преки					139.36	
	общо допълнителни р-ди					31.47	
	печалба %		8.0000			13.67	
	Обща цена :					184.50 ✓	
N.53 *000070053	Пренасяне, натоварване, извозване на демантирани тръби и съоръжения	к-кт	1.0000				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40	
						233.60	
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			198.56	
	ВСИЧКО ТРУД					432.16	
	всичко преки					233.60	
	общо допълнителни р-ди					198.56	
	печалба %		8.0000			34.57	
	Обща цена :					466.73 ✓	


КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1 *000080001	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 800x300 мм, комплект с регулираща секция	бр.	10.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.0000	цена 3.65	коеф 1.00	ст-ст 7.30
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	2.0000	3.65	1.00	7.30
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			14.60
	ВСИЧКО ТРУД					12.41
	МАТЕРИАЛИ:					27.01
	РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИОННА 800x300	бр.	1.0000	28.44	1.00	28.44
	РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ 800x300	бр.	1.0000	25.78	1.00	25.78
	доп.р.материали (%)		5.0000			54.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.71
	всичко преки					56.93
	общо допълнителни р-ди					68.82
	печалба %		8.0000			15.12
	Обща цена :					6.71
						90.66 ✓
N.2 *000080002	Доставка и монтаж на вентилационна решетка 500x400 мм, комплект с регулираща секция	бр.	12.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.0000	цена 3.65	коеф 1.00	ст-ст 7.30
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	2.0000	3.65	1.00	7.30
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			14.60
	ВСИЧКО ТРУД					12.41
	МАТЕРИАЛИ:					27.01
	РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИОННА 500x400	бр.	1.0000	30.12	1.00	30.12
	РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ 500x400	бр.	1.0000	19.67	1.00	19.67
	доп.р.материали (%)		5.0000			49.79
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.49
	всичко преки					52.28
	общо допълнителни р-ди					64.39
	печалба %		8.0000			14.90
	Обща цена :					6.34
						85.63 ✓
N.3 *000080003	Доставка и монтаж на шумозаглушител 800x800мм с дължина 1000мм	бр.	4.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 4.0000	цена 3.65	коеф 1.00	ст-ст 14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			29.20
	ВСИЧКО ТРУД					24.82
	МАТЕРИАЛИ:					54.02

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ 800x800, 1000MM	бр.	1.0000	340.00	1.00	340.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			17.00
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					357.00
	всичко преки					369.20
	общо допълнителни р-ди					41.82
	печалба %		8.0000			32.88
	Обща цена :					443.90 ✓
N.4 *000080004	Доставка и монтаж на противопожарна клапа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
						21.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			18.61
	ВСИЧКО ТРУД					40.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА 600x200	бр.	1.0000	175.50	1.00	175.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			8.78
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					184.28
	всичко преки					197.40
	общо допълнителни р-ди					27.39
	печалба %		8.0000			17.98
	Обща цена :					242.77 ✓
N.5 *000080005	Доставка и монтаж на противопожарна клапа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
						21.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			18.61
	ВСИЧКО ТРУД					40.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА 600x500	бр.	1.0000	220.50	1.00	220.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			11.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					231.53
	всичко преки					242.40
	общо допълнителни р-ди					29.64
	печалба %		8.0000			21.76
	Обща цена :					293.80 ✓
N.6 *000080006	Доставка и монтаж на противопожарна клапа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.0000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
						21.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			18.61
	ВСИЧКО ТРУД					40.52
	МАТЕРИАЛИ:					



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА 600x600	бр.	1.0000	232.50	1.00	232.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			11.63
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					244.13
	всичко преки					254.40
	общо допълнителни р-ди					30.24
	печалба %		8.0000			22.77
	Обща цена :					307.41 ✓
N.7 *000080007	Доставка и монтаж на противопожарна клапа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	3.0000	3.65	1.00	10.95
						21.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			18.61
	ВСИЧКО ТРУД					40.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА 800x800	бр.	1.0000	301.50	1.00	301.50
	доп.р.материали (%)		5.0000			15.07
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					316.57
	всичко преки					323.40
	общо допълнителни р-ди					33.69
	печалба %		8.0000			28.57
	Обща цена :					385.66 ✓
N.8 *000080008	Доставка и монтаж на противопожарна клапа 1200x600	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	4.0000	3.65	1.00	14.60
						29.20
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			24.82
	ВСИЧКО ТРУД					54.02
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОТИВОПОЖАРНА КЛАПА 1200x600	бр.	1.0000	318.75	1.00	318.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			15.94
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					334.69
	всичко преки					347.95
	общо допълнителни р-ди					40.76
	печалба %		8.0000			31.10
	Обща цена :					419.80 ✓
N.9 *000080009	Доставка и монтаж на вентилационна шапка 1200x600	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
						10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.31






НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ВСИЧКО ТРУД					20.26
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШАПКА	бр.	1.0000	28.40	1.00	28.40
	ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	1.5000	1.22	1.00	1.83
						30.23
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.51
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					31.74
	всичко преки					41.18
	общо допълнителни р-ди					10.82
	печалба %		8.0000			4.16
	Обща цена :					56.16 ✓

N.10	*000080010	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция	кг	800.0000		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1000	цена 3.65	коэф 1.00
		МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.1000	3.65	1.00
						0.36
						0.36
						0.73
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		0.62
		ВСИЧКО ТРУД				1.35
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	1.0000	1.25	1.00
		ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0500	6.80	1.00
		ГРУНД МЕТАЛ	кг	0.1000	4.30	1.00
						2.02
		доп.р.материали (%)		5.0000		0.10
		ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ				2.12
		всичко преки				2.75
		общо допълнителни р-ди				0.72
		печалба %		8.0000		0.28
		Обща цена :				3.75 ✓


N.11	*000080011	Пуск и наладка на вентилационна инсталация	бр.	1.0000		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 12.0000	цена 3.65	коэф 1.00
		МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	12.0000	3.65	1.00
						43.80
						43.80
						87.60
		доп.р-ди труд (%)		85.0000		74.46
		ВСИЧКО ТРУД				162.06
		всичко преки				87.60
		общо допълнителни р-ди				74.46
		печалба %		8.0000		12.96
		Обща цена :				175.02 ✓



КС - анализи


НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1 *000090001	Доставка и монтаж на ГЖР 400/300мм	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 5.47
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
						10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.31
	ВСИЧКО ТРУД					20.26
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГЖР 400/300 ММ	бр.	1.0000	64.24	1.00	64.24
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.21
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					67.45
	всичко преки					75.19
	общо допълнителни р-ди					12.52
	печалба %		8.0000			7.02
	Обща цена :					94.73 ✓
N.2 *000090002	Доставка и монтаж на ГЖР 600/600мм	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.5000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 5.47
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.5000	3.65	1.00	5.47
						10.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.31
	ВСИЧКО ТРУД					20.26
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГЖР 600/600 ММ	бр.	1.0000	115.88	1.00	115.88
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.79
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					121.67
	всичко преки					126.83
	общо допълнителни р-ди					15.10
	печалба %		8.0000			11.36
	Обща цена :					153.29 ✓
N.3 *000090003	Доставка и монтаж на ГЖР 800/300мм	бр.	2.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.6500	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 6.02
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.6500	3.65	1.00	6.02
						12.04
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			10.24
	ВСИЧКО ТРУД					22.28
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГЖР 800/300 ММ	бр.	1.0000	79.28	1.00	79.28
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.96
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					83.24
	всичко преки					91.33
	общо допълнителни р-ди					14.20
	печалба %		8.0000			8.44
	Обща цена :					113.97 ✓

N.3



65

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.4 *000090004	Доставка и монтаж на НЖР 1200/500мм	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
						8.76
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			7.45
	ВСИЧКО ТРУД					16.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	НЖР 1200/500 ММ	бр.	1.0000	93.57	1.00	93.57
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.68
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					98.25
	всичко преки					102.33
	общо допълнителни р-ди					12.12
	печалба %		8.0000			9.16
	Обща цена :					123.61 ✓
N.5 СЕК 18,10*	Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина, к-т с фасонни елементи	м2	610.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.1000	3.65	1.00	4.01
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	1.1000	3.65	1.00	4.01
						8.03
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			6.83
	ВСИЧКО ТРУД					14.86
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПОЦ.ЛАМАРИНА	м2	1.1000	10.50	1.10	12.71
	ПРОФИЛ СТОМАНЕН	кг	2.0000	1.25	1.00	2.50
	ЪГЛИ	бр.	4.0000	0.30	1.00	1.20
	УПЛ.ГУМА	м2	2.0000	0.20	1.00	0.40
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	6.0000	0.80	1.00	4.80
						21.61
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					22.68
	всичко преки					29.64
	общо допълнителни р-ди					7.91
	печалба %		8.0000			3.00
	Обща цена :					40.54 ✓
N.6 *000090006	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с алуминиево фолио 10 мм за въздуховоди	м2	610.0000			
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.65	1.00	3.10
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	0.8500	3.65	1.00	3.10
						6.21
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			5.27
	ВСИЧКО ТРУД					11.48
	МАТЕРИАЛИ:					



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ЕСМ 9 ст-ст.
	МИКРОПОРЕСТА ГУМА С АЛУМ.ФОЛИО 10ММ	м2	1.0000	22.10	1.00	22.10
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					23.20
	всичко преки					28.30
	общо допълнителни р-ди					6.38
	печалба %		8.0000			2.77
	Обща цена :					37.46 ✓





КС - анализи

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1 СЕК 22,098	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI или еквивалент Ф75х10,3, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	48.0000			

ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.		0.4500	3.65	1.00	1.64
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.		0.4500	3.65	1.00	1.64
доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.29
ВСИЧКО ТРУД					2.79
МАТЕРИАЛИ:					6.08

ТРЪБА STABI Ф75х10,3	м	1.0400	19.95	1.00	20.75
ФАСОНЕН ЕЛЕМЕНТ	бр.	1.0000	3.94	1.00	3.94
МУФА	бр.	0.3300	2.96	1.00	0.98

доп.р.материали (%)		5.0000			25.66
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.28
всичко преки					26.95
общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			28.95
Обща цена :					4.08
					2.64
					35.67

N.2 *000100001	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф 75 мм	м	48.0000			
----------------	---	---	---------	--	--	--

ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МОНТАЖНИК ОВ - I ст.		0.3000	3.65	1.00	1.09
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.93
ВСИЧКО ТРУД					2.03

МАТЕРИАЛИ:					
ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 13ММ ЗА ТРЪБА Ф 75 ММ	бр.	1.0000	2.90	1.00	2.90
ЛЕПИЛО	кг	0.1000	10.05	1.00	1.00

доп.р.материали (%)		5.0000			3.90
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.20
всичко преки					4.10
общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			5.00
Обща цена :					1.13
					0.49
					6.62



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.1 *000110001	Доставка и монтаж на табло КИПиА, вкл. ТРВ Ду65 и защита от замръзване, вкл. управление ниво въглероден диоксид – датчик	бр.	1.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			116.80
	ВСИЧКО ТРУД					99.28
	МАТЕРИАЛИ:					216.08
	табло КИПиА, вкл. ТРВ Ду65, защита от замръзване, датчик	бр.	1.0000	1 557.40	1.00	1 557.40
	доп.р.материали (%)		5.0000			77.87
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 635.27
	всичко преки					1 674.20
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			177.15
	Обща цена :					148.11
						1 999.46 ✓



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ
N.1 *000120001	Доставка и монтаж на климатична камера с рекуператор с V=12000m3/h; Qот=125kW; Нел.=2x5,5kW	бр.	1.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	16.0000	3.65	1.00	58.40
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			116.80
	ВСИЧКО ТРУД					99.28
	МАТЕРИАЛИ:					216.08
	КЛИМАТИЧНА КАМЕРА, ДВОЙНИ ТАВИ С МОНТИРАНА МЕЖДУ ТЯХ ИЗОЛАЦИЯ б=25ММ КОМПЛЕКТОВАНА:	бр.	1.0000	22 653.00	1.00	22 653.00
	ПЖР-А1-2 БР.	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	ФИЛТЪР "V"-ОБРАЗЕН G4-1 БР.	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	РЕКУПЕРАТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК "ВЪЗДУХ-ВОДА"	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	ОТОПЛИТЕЛНА СЕКЦИЯ "ВОВА-ВЪЗДУХ" СОТ 1400/800-2R, Qот.=110kW ВОДА 80/60oC, Т изх.в-> 34,9oC	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	НАГНЕТАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР С РЕМЪЧНА ПРЕДАВКА V=12000 М3/Ч; Нсв=500 Pa; Нел.=5,5 kW/380V	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР С РЕМЪЧНА ПРЕДАВКА V=12000 М3/Ч; Нсв=500 Pa; Нел.=5,5 kW/380V	бр.	1.0000	0.00	1.00	0.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			22 653.00
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 132.65
	всичко преки					23 785.65
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			22 769.80
	Обща цена :					1 231.93
						1 920.14
						25 921.87



КС - анализи

ЕСМ 13

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.1 *000130001	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с дебит 6,0 м3/ч, напор 10,6 m; 110°C; мощност 905W	бр.	1.0000			
ТРУД :						
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
	МОНТАЖНИК ОВ - I ст.	ч.ч.	6.0000	3.65	1.00	21.90
						43.80
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			37.23
	ВСИЧКО ТРУД					81.03
МАТЕРИАЛИ:						
	ФЛАНЕЦ DN 40	бр.	2.0000	38.00	1.00	76.00
	ГАРНИТУРА	бр.	2.0000	1.50	1.00	3.00
	БОЛТ С ГАЙКА	бр.	8.0000	2.40	1.00	19.20
	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА MAGNA1 40-120 F	бр.	1.0000	1 382.50	1.00	1 382.50
						1 480.70
	доп.р.материали (%)		5.0000			74.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1 554.73
	всичко преки					1 524.50
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			111.27
	печалба %					130.86
	Обща цена :					1 766.63 ✓

КС - анализ



Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от  
ЗОП



КС - анализи

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.1	СЕК 34,819 Демонтаж на ключове и контакти скрит монтаж	бр.	173.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1300	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.47
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.40
	ВСИЧКО ТРУД					0.88
	всичко преки					0.47
	общо допълнителни р-ди					0.40
	печалба %		8.0000			0.07
	Обща цена :					0.95 ✓
N.2	СЕК 34,815* Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	126.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.4000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.46
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.24
	ВСИЧКО ТРУД					2.70
	всичко преки					1.46
	общо допълнителни р-ди					1.24
	печалба %		8.0000			0.22
	Обща цена :					2.92 ✓
N.3	СЕК 34,871* Демонтаж на съществуващо главно разпределително табло	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 6.3200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 23.07
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			19.61
	ВСИЧКО ТРУД					42.68
	всичко преки					23.07
	общо допълнителни р-ди					19.61
	печалба %		8.0000			3.41
	Обща цена :					46.09 ✓
N.4	СЕК 34,871 Демонтаж на съществуващи разпределителни табла	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.0800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 11.24
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			9.56
	ВСИЧКО ТРУД					20.80
	всичко преки					11.24
	общо допълнителни р-ди					9.56
	печалба %		8.0000			1.66
	Обща цена :					22.46 ✓
N.5	*000140005 Доставка проводник СВТ 5X16mm2 или	м	32.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					



НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	Цена	коэф	СТ-СТ
	Кабел СВТ 5x16	М	1.0000	10.75	1.00	10.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.54
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					11.29
	всичко преки					10.75
	общо допълнителни р-ди					0.54
	печалба %		8.0000			0.90
	Обща цена :					12.19 ✓
N.6	*000140006 Доставка проводник СВТ 5X10mm2 или	М	48.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Кабел СВТ 5x10	М	1.0000	6.63	1.00	6.63
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.33
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					6.96
	всичко преки					6.63
	общо допълнителни р-ди					0.33
	печалба %		8.0000			0.56
	Обща цена :					7.52 ✓
N.7	*000140007 Доставка проводник СВТ 5X6mm2 или еквивалент	М	95.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Кабел СВТ 5x6	М	1.0000	4.09	1.00	4.09
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.20
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					4.29
	всичко преки					4.09
	общо допълнителни р-ди					0.20
	печалба %		8.0000			0.34
	Обща цена :					4.64 ✓
N.8	*000140008 Доставка проводник СВТ 5X4mm2 или еквивалент	М	165.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Кабел СВТ 5x4	М	1.0000	2.77	1.00	2.77
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.14
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					2.91
	всичко преки					2.77
	общо допълнителни р-ди					0.14
	печалба %		8.0000			0.23
	Обща цена :					3.14 ✓
N.9	*000140009 Доставка проводник СВТ 5X2,5mm2 или еквивалент	М	72.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Кабел СВТ 5x2.5	М	1.0000	1.75	1.00	1.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.09
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					1.84
	всичко преки					1.75

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди печалба %					0.09
	Обща цена :		8.0000			0.15
						1.98 ✓
N.10	*000140010 Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X4mm2 или еквивалент	М	462.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Кабел ПВВ-МВ1 3x4	М	р.н. 1.0000	цена 1.63	коэф 1.00	ст-ст 1.63
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.08
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.71
	всичко преки					1.63
	общо допълнителни р-ди печалба %					0.08
	Обща цена :		8.0000			0.14
						1.85 ✓
N.11	*000140011 Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X2.5mm2 или еквивалент	М	985.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Кабел ПВВ-МВ1 3x2.5	М	р.н. 1.0000	цена 1.04	коэф 1.00	ст-ст 1.04
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.05
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.09
	всичко преки					1.04
	общо допълнителни р-ди печалба %					0.05
	Обща цена :		8.0000			0.09
						1.18 ✓
N.12	*000140012 Доставка проводник ПВВ-МВ1 3X1.5mm2 или еквивалент	М	2 125.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Кабел ПВВ-МВ1 3x1.5	М	р.н. 1.0000	цена 0.65	коэф 1.00	ст-ст 0.65
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.68
	всичко преки					0.65
	общо допълнителни р-ди печалба %					0.03
	Обща цена :		8.0000			0.06
						0.74 ✓
N.13	*000140013 Доставка проводник ПВВ-МВ1 2X1,5mm2 или еквивалент	М	220.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Кабел ПВВ-МВ1 2x1.5	М	р.н. 1.0000	цена 0.44	коэф 1.00	ст-ст 0.44
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.46
	всичко преки					0.44
	общо допълнителни р-ди печалба %					0.02
	Обща цена :		8.0000			0.04



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Обща цена :						0.50 ✓
N.14	СЕК 34,162 Доставка и монтаж специализиран негорим проводник - пожароизвестителна инсталация J-Y(L)Y 2x0.75 или еквивалент	м	1 596.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1400	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.51
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.43
	ВСИЧКО ТРУД					0.94
МАТЕРИАЛИ:						
	Кабел пожароизвестяване J-Y/L/Y 2x0.75	м	1.0000	0.57	1.00	0.57
	Скоби за кабел 2x1	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
						0.63
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.66
	всичко преки					1.14
	общо допълнителни р-ди					0.47
	печалба %		8.0000			0.13
	Обща цена :					1.74 ✓
N.15	СЕК 34,084 Доставка и монтаж PVC тръба 36мм2	м	450.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1850	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.68
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1850	3.65	1.00	0.68
						1.35
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.15
	ВСИЧКО ТРУД					2.50
МАТЕРИАЛИ:						
	стоманени гвоздеи.	бр.	3.0000	0.01	1.00	0.03
	Гипс .	кг	0.1500	0.28	1.00	0.04
	Гофрирана тръба SF36	м	1.0300	0.98	1.00	1.01
						1.08
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.05
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.14
	всичко преки					2.43
	общо допълнителни р-ди					1.20
	печалба %		8.0000			0.29
	Обща цена :					3.92 ✓
N.16	СЕК 34,083 Доставка и монтаж PVC тръба 23мм2	м	950.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1700	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.62
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1700	3.65	1.00	0.62
						1.24
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.05
	ВСИЧКО ТРУД					2.30
МАТЕРИАЛИ:						
	стоманени гвоздеи.	бр.	6.0000	0.01	1.00	0.06

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	Гипс .	кг	0.1200	0.28	1.00	0.03
	Гофрирана тръба PVC LPE 2 Ф 23	м	1.0300	0.27	1.00	0.28
						0.37
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.39
	всичко преки					1.61
	общо допълнителни р-ди					1.07
	печалба %		8.0000			0.22
	Обща цена :					2.90

N.17 СЕК 34,081 Доставка и монтаж PVC тръба 16мм2 м 1 480.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1700	3.65	1.00	0.62
					1.06
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.90
ВСИЧКО ТРУД					1.96
МАТЕРИАЛИ:					
стоманени гвоздеи.	бр.	3.0000	0.01	1.00	0.03
Гофрирана тръба PVC LPE 2 Ф 16	м	1.0300	0.19	1.00	0.20
Гипс .	кг	0.1000	0.28	1.00	0.03
					0.25
доп.р.материали (%)		5.0000			0.01
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.27
всичко преки					1.31
общо допълнителни р-ди					0.91
печалба %		8.0000			0.18
Обща цена :					2.40

N.18 \*000140018 Доставка и монтаж на табло разпределително за открит монтаж Н930mm за 5реда х24 модула с непрозрачна врата (ново ГРТ) бр. 1.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	21.2000	3.65	1.00	77.38
доп.р-ди труд (%)		85.0000			65.77
ВСИЧКО ТРУД					143.15
МАТЕРИАЛИ:					
ГИПС	кг	1.0000	0.28	1.00	0.28
Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	8.0000	0.02	1.00	0.16
Винт за дърво 4x40	бр.	8.0000	0.02	1.00	0.16
Табло разпределително за открит монтаж Н930mm за 5реда х24 модула с непрозрачна врата	бр.	1.0000	267.87	1.00	267.87
					268.47
доп.р.материали (%)		5.0000			13.42
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					281.89
всичко преки					345.85
общо допълнителни р-ди					79.20
печалба %		8.0000			34.00
Обща цена :					459.05






ECM 14

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.19	*000140019 Доставка и монтаж на МЕСИНГОВА ШИНА Е8Х8/16 63А DIN ШИНА, 1m или еквивалент	бр.	6.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.44
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.37
	ВСИЧКО ТРУД					0.81
	МАТЕРИАЛИ:					
	Шина поцинкована 35 -1mm DIN шина	м	1.0000	1.82	1.00	1.82
	Винт самонарезен N 3,9x19 -Н	бр.	3.0000	0.03	1.00	0.09
						1.91
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.10
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.01
	всичко преки					2.35
	общо допълнителни р-ди					0.47
	печалба %		8.0000			0.23
	Обща цена :					3.04 ✓
N.20	*000140020 Доставка и монтаж на РЕД.КЛЕМА 4mm <sup>2</sup> , сива	бр.	88.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.0800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.29
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.25
	ВСИЧКО ТРУД					0.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	Редова клема РЕК 4	бр.	1.0000	0.66	1.00	0.66
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.69
	всичко преки					0.95
	общо допълнителни р-ди					0.28
	печалба %		8.0000			0.10
	Обща цена :					1.33 ✓
N.21	*000140021 Доставка и монтаж на РЕД.КЛЕМА 4mm <sup>2</sup> ,жълто-зелена	бр.	24.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.0800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.29
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.25
	ВСИЧКО ТРУД					0.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	Редова клема РЕК 4	бр.	1.0000	0.66	1.00	0.66
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.69
	всичко преки					0.95
	общо допълнителни р-ди					0.28
	печалба %		8.0000			0.10
	Обща цена :					1.33 ✓
N.22	*000140022 Доставка и монтаж на шина профил AM1DR или еквивалент 1000мм /за автом.предп./	бр.	9.0000			

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от ЗОП



НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
-----	-----	-------	------	------	------	-------

ТРУД :

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1400	3.65	1.00	0.51
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.43
ВСИЧКО ТРУД					0.94
МАТЕРИАЛИ:					
Шина профил AM1DR	м	1.0000	2.20	1.00	2.20
Винт самонарезен N 3,9x19 -H	бр.	3.0000	0.03	1.00	0.09
					2.29
доп.р.материали (%)		5.0000			0.12
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.40
всичко преки					2.80
общо допълнителни р-ди					0.55
печалба %		8.0000			0.27
Обща цена :					3.62

N.23 \*000140023 Доставка и монтаж на гребен за автом. предп. 3P ВВ 301/трифазен или еквивалент

ТРУД :

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.37
ВСИЧКО ТРУД					0.81
МАТЕРИАЛИ:					
Захранващ гребен - 3P 57P - 10392	м	1.0000	28.77	1.00	28.77
доп.р.материали (%)		5.0000			1.44
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					30.21
всичко преки					29.21
общо допълнителни р-ди					1.81
печалба %		8.0000			2.48
Обща цена :					33.50

N.24 \*000140024 Доставка на авт. прекъсвач 3P NSX100B или еквивалент 100A


МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Авт. прекъсвач 3P3T TM100D NSX100F - LV429630	бр.	1.0000	141.28	1.00	141.28
доп.р.материали (%)		5.0000			7.06
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					148.34
всичко преки					141.28
общо допълнителни р-ди					7.06
печалба %		8.0000			11.87
Обща цена :					160.21

N.25 \*000140025 Доставка на авт. прекъсвач 3P NSX100B или еквивалент 63A

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Авт. прекъсвач iC60N D 3P 63A - A9F75363	бр.	1.0000	31.55	1.00	31.55
доп.р.материали (%)		5.0000			1.58



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>						
	всичко преки					33.13
	общо допълнителни р-ди					31.55
	печалба %		8.0000			1.58
	Обща цена :					2.65
						35.78 ✓
N.26	*000140026 Доставка на катоден отводител тип1 PRF1 или еквивалент 3P+N	бр.	1.0000			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Катоден отводител iPRF1 12.5r 3P 1+2 A9L16633	м	1.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		5.0000	512.51	1.00	512.51
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					25.63
	всичко преки					538.13
	общо допълнителни р-ди					512.51
	печалба %		8.0000			25.63
	Обща цена :					43.05
						581.19 ✓
N.27	*000140027 Доставка на катоден отводител тип2 iPF или еквивалент 3P+N	бр.	1.0000			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Катоден отводител тип2 iPF 3P+N	бр.	1.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		5.0000	254.59	1.00	254.59
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					12.73
	всичко преки					267.32
	общо допълнителни р-ди					254.59
	печалба %		8.0000			12.73
	Обща цена :					21.39
						288.71 ✓
N.28	*000140028 Доставка на товаров прекъсвач INS100 3P или еквивалент С ЧЕРВЕНА РЪКОХВАТКА И ЖЪЛТ ЩИТ 100А	бр.	1.0000			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Прекъсвач разед. INS100 3P - 28908	бр.	1.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		5.0000	124.18	1.00	124.18
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					6.21
	всичко преки					130.39
	общо допълнителни р-ди					124.18
	печалба %		8.0000			6.21
	Обща цена :					10.43
						140.82 ✓
N.29	*000140029 Доставка на товаров прекъсвач INS63 3P или еквивалент С ЧЕРВЕНА РЪКОХВАТКА И ЖЪЛТ ЩИТ 63А	бр.	3.0000			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Прекъсвач разед. INS63 3P - 28902	бр.	1.0000	р.н. цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		5.0000	87.58	1.00	87.58
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					4.38
						91.96


  
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5 от  
 ЗОП



ECM 14

НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	всичко преки					87.58
	общо допълнителни р-ди					4.38
	печалба %		8.0000			7.36
	Обща цена :					99.32 ✓
N.30	*000140030 Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 63A	бр.	2.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Авт. прекъсвач iC60N C 3P 63A - A9F74363	бр.	1.0000	31.55	1.00	31.55
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.58
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					33.13
	всичко преки					31.55
	общо допълнителни р-ди					1.58
	печалба %		8.0000			2.65
	Обща цена :					35.78 ✓
N.31	*000140031 Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 40A	бр.	2.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Авт. прекъсвач iC60N C 3P 40A - A9F74340	бр.	1.0000	34.91	1.00	34.91
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.75
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					36.66
	всичко преки					34.91
	общо допълнителни р-ди					1.75
	печалба %		8.0000			2.93
	Обща цена :					39.59 ✓
N.32	*000140032 Доставка на авт. прекъсвач 3P iC60N или еквивалент 25A	бр.	2.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Авт. прекъсвач iC60N C 3P 25A - A9F74325	бр.	1.0000	19.68	1.00	19.68
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.98
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					20.66
	всичко преки					19.68
	общо допълнителни р-ди					0.98
	печалба %		8.0000			1.65
	Обща цена :					22.32 ✓
N.33	*000140033 Доставка на авт. прекъсвач 3P iK60N или еквивалент 32A	бр.	6.0000			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Авт. прекъсвач 3P iK60N 32A	бр.	1.0000	23.88	1.00	23.88
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.19
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					25.07
	всичко преки					23.88
	общо допълнителни р-ди					1.19

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал. 5  
от ЗОП



ЕСМ 14

НОМ	ИМЕ	МЯСКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	печалба %		8.0000			2.01
	Обща цена :					27.08 ✓
N.34	*000140034 Доставка на авт. прекъсвач 3P iK60N или еквивалент 25A	бр.	6.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Авт. прекъсвач 3P iK60N 25A	бр.	р.н. 1.0000	цена 23.24	коэф 1.00	ст-ст 23.24
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.16
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					24.40
	всичко преки					23.24
	общо допълнителни р-ди					1.16
	печалба %		8.0000			1.95
	Обща цена :					26.35 ✓
N.35	*000140035 Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 25A	бр.	21.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Авт. прекъсвач 1P iK60N 25A	бр.	р.н. 1.0000	цена 6.12	коэф 1.00	ст-ст 6.12
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.31
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6.43
	всичко преки					6.12
	общо допълнителни р-ди					0.31
	печалба %		8.0000			0.51
	Обща цена :					6.94 ✓
N.36	*000140036 Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 16A	бр.	25.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Авт. прекъсвач 1P iK60N 16A	бр.	р.н. 1.0000	цена 5.55	коэф 1.00	ст-ст 5.55
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.28
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.83
	всичко преки					5.55
	общо допълнителни р-ди					0.28
	печалба %		8.0000			0.47
	Обща цена :					6.29 ✓
N.37	*000140037 Доставка на авт. прекъсвач 1P iK60N или еквивалент 6A	бр.	27.0000			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Авт. прекъсвач 1P iK60N 6A	бр.	р.н. 1.0000	цена 6.20	коэф 1.00	ст-ст 6.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.31
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					6.51
	всичко преки					6.20
	общо допълнителни р-ди					0.31
	печалба %		8.0000			0.52
	Обща цена :					7.03 ✓



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
N.38	*000140038 Доставка на ДТЗ IID 4P 63A-30mA или еквивалент	бр.	2.0000			
МАТЕРИАЛИ:						
	Дефектно токова защита ID 63A 4P 30mA - 16794	бр.	1.0000	59.36	1.00	59.36
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.97
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					62.33
	всичко преки					59.36
	общо допълнителни р-ди					2.97
	печалба %		8.0000			4.99
	Обща цена :					67.31 ✓
N.39	*000140039 Доставка на ДТЗ IID 4P 25A-30mA или еквивалент	бр.	2.0000			
МАТЕРИАЛИ:						
	Дефектно токова защита ID 25A 4P 30mA - A9R41425	бр.	1.0000	68.71	1.00	68.71
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.44
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					72.14
	всичко преки					68.71
	общо допълнителни р-ди					3.44
	печалба %		8.0000			5.77
	Обща цена :					77.92 ✓
N.40	*000140040 Доставка на ДТЗ IID K 2p 25A-30mA или еквивалент	бр.	14.0000			
МАТЕРИАЛИ:						
	Дефектно токова защита ID 25A 2P 30mA - A9R50225	бр.	1.0000	24.47	1.00	24.47
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					25.69
	всичко преки					24.47
	общо допълнителни р-ди					1.22
	печалба %		8.0000			2.06
	Обща цена :					27.75 ✓
N.41	*000140041 Дост. и монтаж на детектори за движение - фотоелектрически превключватели CDM 180 или еквивалент	бр.	14.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.2500	3.65	1.00	4.56
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.88
	ВСИЧКО ТРУД					8.44
МАТЕРИАЛИ:						
	Детектор за движение бял датчик 180 RL/SR1001	бр.	1.0000	24.30	1.00	24.30
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						24.38

ЕСМ 14

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					25.60
	всичко преки					28.94
	общо допълнителни р-ди					5.10
	печалба %		8.0000			2.72
	Обща цена :					36.76 ✓
N.42	СЕК 34,391 Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" единичен 220V/16A или еквивалент	бр.	120.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.66
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.56
	ВСИЧКО ТРУД					1.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	Контакт Шуко	бр.	1.0000	3.20	1.00	3.20
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						3.24
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.16
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.40
	всичко преки					3.90
	общо допълнителни р-ди					0.72
	печалба %		8.0000			0.37
	Обща цена :					4.99 ✓
N.43	СЕК 34,391 Доставка и монтаж на ключ обикновен	бр.	44.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.66
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.56
	ВСИЧКО ТРУД					1.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ключ сх. 1	бр.	1.0000	2.75	1.00	2.75
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						2.79
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.14
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.93
	всичко преки					3.45
	общо допълнителни р-ди					0.70
	печалба %		8.0000			0.33
	Обща цена :					4.48 ✓
N.44	СЕК 34,391 Доставка и монтаж на ключ сериен	бр.	8.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.66
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.56
	ВСИЧКО ТРУД					1.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ключ сх. 5	бр.	1.0000	3.15	1.00	3.15
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 42, ал.  
5 от ЗОП



НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	Цена	коэф	СТ-СТ
	доп.р.материали (%)		5.0000			3.19
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.16
	всичко преки					3.35
	общо допълнителни р-ди					3.85
	печалба %		8.0000			0.72
	Обща цена :					0.36
						4.93 ✓
N.45	СЕК 34,391 Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	14.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1800	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 0.66
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.56
	ВСИЧКО ТРУД					1.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ключ сх. 6	бр.	1.0000	3.10	1.00	3.10
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						3.14
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.16
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.30
	всичко преки					3.80
	общо допълнителни р-ди					0.71
	печалба %		8.0000			0.36
	Обща цена :					4.87 ✓
N.46	*000140049 Доставка и монтаж на ЕСЛ 26W на съществуващи осветителни тела - фойе и кулоари	бр.	20.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1200	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 0.44
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.37
	ВСИЧКО ТРУД					0.81
	МАТЕРИАЛИ:					
	Лампа ЕСЛ 26W E27	бр.	1.0000	5.42	1.00	5.42
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.27
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					5.69
	всичко преки					5.86
	общо допълнителни р-ди					0.64
	печалба %		8.0000			0.52
	Обща цена :					7.02 ✓
N.47	СЕК 34,401 Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP21, к-кт с ЕСЛ 23W	бр.	57.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.4000	цена 3.65	коэф 1.00	СТ-СТ 1.46
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
						1.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.61
	ВСИЧКО ТРУД					3.51
	МАТЕРИАЛИ:					

НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	Плафониера IP21	бр.	1.0000	12.30	1.00	12.30
	Лампа КЛЛ 23W/827 E27	бр.	1.0000	4.71	1.00	4.71
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						17.09
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.85
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					17.95
	всичко преки					18.99
	общо допълнителни р-ди					2.47
	печалба %		8.0000			1.72
	Обща цена :					23.17 ✓
N.48	СЕК 34,401 Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, к-кт с ЕСЛ 23W	бр.	20.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.4000	3.65	1.00	1.46
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
						1.90
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.61
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					3.51
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Плафон 1x23 ЕСЛ E27 IP 54 комплект	бр.	1.0000	14.32	1.00	14.32
	Лампа КЛЛ 23W/827 E27	бр.	1.0000	4.71	1.00	4.71
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						19.11
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.96
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					20.07
	всичко преки					21.01
	общо допълнителни р-ди					2.57
	печалба %		8.0000			1.89
	Обща цена :					25.46 ✓
N.49	СЕК 34,407 Доставка и монтаж на луминесцентен осветител 2x18W,IP65, с електронна ПРА, к-кт с лампи F18/840	бр.	6.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
						4.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.09
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					8.91
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	Винт за дърво 4x40	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	ЛОТ 2x18W, IP65, открит м-ж	бр.	1.0000	35.33	1.00	35.33
	Лампа ЛЛ 18W	бр.	2.0000	3.10	1.00	6.20
						41.69
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.08
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					43.77

НОМ	име	мяска	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки					46.51
	общо допълнителни р-ди					6.18
	печалба %		8.0000			4.21
	Обща цена :					56.90 ✓
N.50	СЕК 34,407 Доставка и монтаж на луминесцентен осветител 2x28W,IP65, с електронна ПРА, к-кт с лампи F36/840	бр.	30.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.38
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
						4.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.09
	ВСИЧКО ТРУД					8.91
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛОТ 2x28W откр.м-ж	бр.	1.0000	38.50	1.00	38.50
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	Винт за дърво 4x40	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	Лампи ЛЛ 28 W	бр.	2.0000	3.20	1.00	6.40
						45.06
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.25
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					47.31
	всичко преки					49.88
	общо допълнителни р-ди					6.35
	печалба %		8.0000			4.50
	Обща цена :					60.72 ✓
N.51	СЕК 34,407 Доставка и монтаж на осветител с луминесцентни лампи 4x14W, IP21 Class II,ЕПРА,к-кт с лампи F18/840	бр.	35.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.2000	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 4.38
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
						4.82
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.09
	ВСИЧКО ТРУД					8.91
	МАТЕРИАЛИ:					
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	Винт за дърво 4x40	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	ЛОТ TIL 4X14 за открит монтаж TIL414SM IP 20	бр.	1.0000	36.94	1.00	36.94
	Лампа ЛЛ FH14W/830 G5	бр.	4.0000	3.05	1.00	12.20
						49.30
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.46
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					51.77
	всичко преки					54.12
	общо допълнителни р-ди					6.56
	печалба %		8.0000			4.85
	Обща цена :					65.53 ✓
N.52	СЕК 34,407 Доставка и монтаж на осветител с луминесцентни лампи 2x28W, IP21 Class II,ЕПРА,к-кт с лампи F18/841	бр.	30.0000			





НОМ	ИМЕ	МЯЗКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
-----	-----	-------	------	------	------	-------

## ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.82
ВСИЧКО ТРУД					4.09
МАТЕРИАЛИ:					8.91
Луминесцентни лампи 2x28W, IP21 Class II, ЕПРА	бр.	1.0000	37.68	1.00	37.68
Лампа ЛЛ TL5 28W/840	бр.	2.0000	2.83	1.00	5.66
Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
Винт за дърво 4x40	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
доп.р.материали (%)		5.0000			43.50
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.17
всичко преки					45.67
общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			48.32
Обща цена :					6.27
					4.37
					58.96 ✓

N.53 СЕК 34,407 Доставка и монтаж на ЛОТ 8W за евакуационно осветление за монтаж на стена IP21

бр. 46.0000

## ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.72
ВСИЧКО ТРУД					8.10
МАТЕРИАЛИ:					
Авариен осветител ЛЛ 8W с акумулаторен модул	бр.	1.0000	18.27	1.00	18.27
Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
доп.р.материали (%)		5.0000			18.35
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.92
всичко преки					19.27
общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			22.73
Обща цена :					4.64
					2.19
					29.56 ✓


N.54 СЕК 34,407 Доставка и монтаж на ЛОТ 8W за евакуационно осветление за монтаж на стена IP21 С УКАЗАТЕЛНИ СТРЕЛКИ ЗА ИЗХОД

бр. 14.0000


## ТРУД :

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.2000	3.65	1.00	4.38
доп.р-ди труд (%)		85.0000			3.72
ВСИЧКО ТРУД					8.10
МАТЕРИАЛИ:					
Авариен осветител ЛЛ 8W с акумулаторен модул	бр.	1.0000	18.27	1.00	18.27
Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
доп.р.материали (%)		5.0000			22.73
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4.64
всичко преки					2.19
общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			29.56 ✓
Обща цена :					


НОМ	име	мг/ока	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	Стикер EXIT за аварийно осветително тяло Rilux 6W	бр.	1.0000	2.30	1.00	2.30
						20.65
	доп.р.материали (%)		5.0000			1.03
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					21.68
	всичко преки					25.03
	общо допълнителни р-ди					4.75
	печалба %		8.0000			2.38
	Обща цена :					32.17 ✓
N.55	СЕК 34,401 Доставка и монтаж на аплик стенен IP21, к-кт с ЕСЛ 26W	бр.	54.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.4200	3.65	1.00	1.53
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3200	3.65	1.00	1.17
						2.70
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.30
	ВСИЧКО ТРУД					5.00
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	проводник ПВ-2X1 ММ2.	м	0.2000	0.32	1.00	0.06
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.12	1.00	0.24
	АПЛИК СТЕНЕН - НАКЛОНЕН IP21	бр.	1.0000	14.73	1.00	14.73
	Лампа КЛЛ PL-C 26W/840/ 2P	бр.	1.0000	1.88	1.00	1.88
						16.95
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.85
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					17.80
	всичко преки					19.66
	общо допълнителни р-ди					3.14
	печалба %		8.0000			1.82
	Обща цена :					24.62 ✓
N.56	*000140059 Доставка и монтаж на полилеи, к-кт с ЕСЛ 6x13W, 2x40W	бр.	4.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	2.1200	3.65	1.00	7.74
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	2.1200	3.65	1.00	7.74
						15.48
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			13.15
	ВСИЧКО ТРУД					28.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полилеи, к-кт с ЕСЛ 6x13W, 2x40W	бр.	1.0000	380.00	1.00	380.00
	Лампа КЛЛ 14W/827 E27	бр.	6.0000	2.13	1.00	12.78
	Лампа ЕСЛ 40W	бр.	2.0000	0.42	1.00	0.84
	Анкер втулков с кука 10x81	бр.	1.0000	1.58	1.00	1.58
						395.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			19.76
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					414.96
	всичко преки					410.68
	общо допълнителни р-ди					32.91




НОМ	ИМЕ	МЯСКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
	печалба %		8.0000			35.49
	Обща цена :					479.08 ✓
N.57	СЕК 34,351 Доставка и монтаж разклонителна кутия кръгла	бр.	125.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1600	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.58
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.50
	ВСИЧКО ТРУД					1.08
	МАТЕРИАЛИ:					
	Разкл. кутия кръгла + капак	бр.	1.0000	0.42	1.00	0.42
	Гипс .	кг	0.1000	0.28	1.00	0.03
						0.45
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.47
	всичко преки					1.03
	общо допълнителни р-ди					0.52
	печалба %		8.0000			0.12
	Обща цена :					1.67 ✓
N.58	СЕК 34,353 Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна	бр.	60.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2600	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.81
	ВСИЧКО ТРУД					1.76
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	Разкл. кутия ПКМ 85/85/50	бр.	1.0000	1.84	1.00	1.84
						1.88
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.09
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					1.97
	всичко преки					2.83
	общо допълнителни р-ди					0.90
	печалба %		8.0000			0.30
	Обща цена :					4.03 ✓
N.59	СЕК 34,352 Доставка и монтаж конзолна кутия	бр.	186.0000			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.2600	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.95
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.81
	ВСИЧКО ТРУД					1.76
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГИПС	кг	0.1000	0.28	1.00	0.03
	Кутия КР 67/3 надеца конзола	м	1.0000	0.33	1.00	0.33
						0.36
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.02
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.38
	всичко преки					1.31
	общо допълнителни р-ди					0.82



НОМ	ИМЕ	МЯКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	печалба %		8.0000			0.17
	Обща цена :					2.30 ✓
N.60	*000140063 Полагане на проводник ПВВ-МБ1 и СВТ или еквивалент в готов канал	М	5 800.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1800	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.66
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.56
	ВСИЧКО ТРУД					1.22
	МАТЕРИАЛИ:					
	Превръзка каб. 2/100 бяла	бр.	1.0000	0.01	1.00	0.01
	Гипс .	кг	0.0100	0.28	1.00	~0
	Дюбел UMSP5 за ПВВ-МБ1	бр.	1.0000	0.08	1.00	0.08
						0.09
	доп.р.материали (%)		5.0000			~0
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					0.10
	всичко преки					0.75
	общо допълнителни р-ди					0.56
	печалба %		8.0000			0.11
	Обща цена :					1.42 ✓
N.61	*000140064 Измерване импеданса на контура "фаза - защитен проводник"	бр.	130.0000			
	ТРУД :					
	ЛАБОРАНТ ЕЛ.МРЕЖИ И УРЕДБИ - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1600	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 0.58
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.50
	ВСИЧКО ТРУД					1.08
	всичко преки					0.58
	общо допълнителни р-ди					0.50
	печалба %		8.0000			0.09
	Обща цена :					1.17 ✓
N.62	*000140065 Доставка и монтаж на основа за монтаж на пожароизвестителен датчик	бр.	108.0000			
	ТРУД :					
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.3400	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.24
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.05
	ВСИЧКО ТРУД					2.30
	МАТЕРИАЛИ:					
	7100 основа	м	1.0000	2.57	1.00	2.57
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	Винт за дърво 4x40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						2.65
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.13
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.78
	всичко преки					3.89
	общо допълнителни р-ди					1.19
	печалба %		8.0000			0.41




НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
Обща цена :						5.48 ✓
N.63	*000140066 Доставка и монтаж на оптично - димен датчик	бр.	88.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.90
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.5200	3.65	1.00	1.90
доп.р-ди труд (%)						3.80
ВСИЧКО ТРУД						85.0000 3.23
МАТЕРИАЛИ:						7.02
	FD8030 new red	бр.	1.0000	16.75	1.00	16.75
	ВИДИИ 4X40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
доп.р.материали (%)						16.85
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5.0000 0.84
всичко преки						17.69
общо допълнителни р-ди печалба %						20.65
Обща цена :						4.07 1.98 26.69 ✓
N.64	*000140067 Доставка и монтаж на температурен датчик	бр.	20.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.90
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.5200	3.65	1.00	1.90
доп.р-ди труд (%)						3.80
ВСИЧКО ТРУД						85.0000 3.23
МАТЕРИАЛИ:						7.02
	ПИ FD8010	бр.	1.0000	14.00	1.00	14.00
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
	ВИДИИ 4X40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
доп.р.материали (%)						14.10
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ						5.0000 0.70
всичко преки						14.80
общо допълнителни р-ди печалба %						17.90
Обща цена :						3.93 1.75 23.57 ✓
N.65	*000140068 Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестителен датчик	бр.	24.0000			
ТРУД :						
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5200	цена 3.65	коэф 1.00	ст-ст 1.90
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.5200	3.65	1.00	1.90
доп.р-ди труд (%)						3.80
ВСИЧКО ТРУД						85.0000 3.23






НОМ	ИМЕ	МЯСКА	К-ВО	цена	коэф	СТ-СТ
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	3050 датчик ръчен	бр.	1.0000	18.13	1.00	18.13
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
	ВИДИИ 4X40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						18.23
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.91
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					19.14
	всичко преки					22.03
	общо допълнителни р-ди					4.14
	печалба %		8.0000			2.09
	Обща цена :					28.26 ✓
N.66	*000140069 Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор над врата	бр.	32.0000			
	<b>ТРУД :</b>					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.3900	3.65	1.00	1.42
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.2000	3.65	1.00	0.73
						2.15
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.83
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					3.98
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР R131	бр.	1.0000	2.95	1.00	2.95
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
	ВИДИИ 4X40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						3.05
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.15
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					3.20
	всичко преки					5.20
	общо допълнителни р-ди					1.98
	печалба %		8.0000			0.57
	Обща цена :					7.76 ✓
N.67	*000140070 Доставка и монтаж на пожароизвестителен звънец	бр.	4.0000			
	<b>ТРУД :</b>					
			р.н.	цена	коэф	СТ-СТ
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.3900	3.65	1.00	1.42
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3900	3.65	1.00	1.42
						2.85
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.42
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					5.27
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	звънец пожароизвестителен	бр.	1.0000	11.25	1.00	11.25
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	2.0000	0.03	1.00	0.06
	ВИДИИ 4X40	бр.	2.0000	0.02	1.00	0.04
						11.35
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.57
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					11.92
	всичко преки					14.20
	общо допълнителни р-ди					2.99
	печалба %		8.0000			1.38
	Обща цена :					18.56 ✓



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.68	*000140071 Доставка и монтаж на пожароизвестителна сирена външна	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.3900	3.65	1.00	1.42
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	0.3900	3.65	1.00	1.42
						2.85
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			2.42
	ВСИЧКО ТРУД					5.27
	МАТЕРИАЛИ:					
	SF 115P (112P) - сирена външна	бр.	1.0000	46.00	1.00	46.00
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	4.0000	0.03	1.00	0.12
	ВИДИИ 4X40	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
						46.20
	доп.р.материали (%)		5.0000			2.31
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					48.51
	всичко преки					49.05
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			4.73
	Обща цена :					4.30
						58.08
N.69	*000140072 Доставка, настройка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна централа	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	13.0000	3.65	1.00	47.45
	НАСТРОЙЧИК - I ст.	ч.ч.	9.0000	3.65	1.00	32.85
						80.30
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			68.25
	ВСИЧКО ТРУД					148.56
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЛАСТМАСОВ ДЮБЕЛ Ф8	бр.	5.0000	0.03	1.00	0.15
	ВИДИИ 4X40	бр.	5.0000	0.02	1.00	0.10
	Пожароизв. централа 5200 FS	бр.	1.0000	449.50	1.00	449.50
						449.75
	доп.р.материали (%)		5.0000			22.49
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					472.24
	всичко преки					530.05
	общо допълнителни р-ди печалба %		8.0000			90.74
	Обща цена :					49.66
						670.46
N.70	*000140073 Доставка и монтаж на разширителен модул триканален	бр.	1.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	1.3400	3.65	1.00	4.89
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			4.16
	ВСИЧКО ТРУД					9.05
	МАТЕРИАЛИ:					



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
	Разширителен модул триканален	бр.	1.0000	112.00	1.00	112.00
	доп.р.материали (%)		5.0000			5.60
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					117.60
	всичко преки					116.89
	общо допълнителни р-ди					9.76
	печалба %		8.0000			10.13
	Обща цена :					136.78

N.71 \*000140074 Доставка и монтаж на акумулаторна батерия бр. 2.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1200	3.65	1.00	0.44
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.37
ВСИЧКО ТРУД					0.81
МАТЕРИАЛИ:					
АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 5Ah	бр.	1.0000	39.00	1.00	39.00
доп.р.материали (%)		5.0000			1.95
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					40.95
всичко преки					39.44
общо допълнителни р-ди					2.32
печалба %		8.0000			3.34
Обща цена :					45.10

N.72 СЕК 34,643\* Доставка и монтаж заземителна шина поцинкована 40/3 за дълбочинно изграждане на заземително огнище м 65.0000


ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3200	3.65	1.00	1.17
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.99
ВСИЧКО ТРУД					2.16
МАТЕРИАЛИ:					
ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.0100	3.20	1.00	0.03
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0100	4.80	1.00	0.05
МИНИУМ	кг	0.0020	2.90	1.00	0.01
Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	3.0000	0.02	1.00	0.06
Винт за дърво 4x40	бр.	3.0000	0.02	1.00	0.06
Шина студ. поц. 40x3.5x6000 mm	бр.	0.1700	11.90	1.00	2.02
					2.23
доп.р.материали (%)		5.0000			0.11
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					2.34
всичко преки					3.40
общо допълнителни р-ди					1.10
печалба %		8.0000			0.36
Обща цена :					4.86

N.73 СЕК 34,055\* Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60/20 м 10.0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.5800	3.65	1.00	2.12
доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.80



ЕСМ 14

НОМ	ИМЕ	МЯСКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
	ВСИЧКО ТРУД					3.92
	МАТЕРИАЛИ:					
	Винт за дърво 4x40	бр.	3.0000	0.02	1.00	0.06
	Дюбели ВУД - Ф 8	бр.	3.0000	0.02	1.00	0.06
	Шайба Ф 6 шир. периферия	бр.	3.0000	0.02	1.00	0.06
	PVC кабелен канал 60x20	м	1.0000	2.98	1.00	2.98
	Вътрешен ъгъл 60x40	м	1.0000	1.20	1.00	1.20
						4.36
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.22
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					4.58
	всичко преки					6.48
	общо допълнителни р-ди					2.02
	печалба %		8.0000			0.68
	Обща цена :					9.17
N.74	СЕК 34,634* Доставка и монтаж стандартен заземителен прът за дълбочинно изграждане на заземително огнище	к-та	8.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.3200	3.65	1.00	12.12
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			10.30
	ВСИЧКО ТРУД					22.42
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИТУМ	кг	0.1000	3.00	1.00	0.30
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0500	4.80	1.00	0.24
	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	1.0000	0.42	1.00	0.42
	Кол заземит. + шина 1.5 m поцинк	бр.	1.0000	14.09	1.00	14.09
						15.05
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.75
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					15.80
	всичко преки					27.17
	общо допълнителни р-ди					11.05
	печалба %		8.0000			3.06
	Обща цена :					41.28
N.75	*000140078 Доставка и монтаж контролна клемна кутия за заземителна инсталация	к-та	8.0000			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.6000	3.65	1.00	2.19
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			1.86
	ВСИЧКО ТРУД					4.05
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОНТРОЛНО ТОКОВА КЛЕМА	бр.	1.0000	15.23	1.00	15.23
	ВИДИИ 4X40 ММ	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
	ДЮБЕЛ Ф 8	бр.	4.0000	0.02	1.00	0.08
						15.39
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.77
	ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					16.16
	всичко преки					17.58
	общо допълнителни р-ди					2.63
	печалба %		8.0000			1.62

НОМ	име	МЯСКА	К-ВО	цена	коэф	СТ-СТ
Обща цена :						21.83 ✓
N.76	*000140079 Доставка на материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна инсталация, комплект	к-та	1.0000			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Електроди.	кг	5.0000	4.80	1.00	24.00
	Грунд антикор окс. червен 25 kg	бр.	0.2500	91.00	1.00	22.75
	Леко среб. ферол. сребрист 18 kg	бр.	0.2800	135.00	1.00	37.80
						84.55
	доп.р.материали (%)		5.0000			4.23
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					88.78
	всичко преки					84.55
	общо допълнителни р-ди					4.23
	печалба %		8.0000			7.10
	Обща цена :					95.88 ✓
N.77	*000140080 Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК AlMgS Ф8mm НЕИЗОЛИРАН, А101 или еквивалент, 144m, 20kg	М	462.0000			
<b>ТРУД :</b>						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2700	3.65	1.00	0.99
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.84
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					1.82
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Кръгъл проводник RD 8-ALU	М	1.0000	1.41	1.00	1.41
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.07
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					1.48
	всичко преки					2.40
	общо допълнителни р-ди					0.91
	печалба %		8.0000			0.26
	Обща цена :					3.57 ✓
N.78	*000140081 Доставка и монтаж ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК ИЗОЛ.AluФ8mm А104 или еквивалент, 100m, 20kg	М	18.0000			
<b>ТРУД :</b>						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2700	3.65	1.00	0.99
	доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.84
	<b>ВСИЧКО ТРУД</b>					1.82
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	Кръгъл проводник RD 8-PVC	М	1.0000	3.35	1.00	3.35
	доп.р.материали (%)		5.0000			0.17
	<b>ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ</b>					3.52
	всичко преки					4.33
	общо допълнителни р-ди					1.00
	печалба %		8.0000			0.43
	Обща цена :					5.77 ✓
N.79	*000140082 Доставка и монтаж крепежни скоби за ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК AluФ8mm	бр.	400.0000			



НОМ	ИМЕ	МЯКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
-----	-----	------	------	------	------	-------

ТРУД :

	МЯКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
ЕЛ.МОНТЪОР НН - I ст.	ч.ч.	0.1400	3.65	1.00	0.51
доп.р-ди труд (%)		85.0000			0.43
ВСИЧКО ТРУД					0.94
МАТЕРИАЛИ:					
DBL 50 300FS дистанцион. скоба	бр.	1.0000	2.56	1.00	2.56
Бетонно блокче 50x12x10	бр.	0.7000	1.04	1.00	0.73
Силикон 1001-280 ml - прозрачен	бр.	0.1000	3.42	1.00	0.34
					3.63
доп.р.материали (%)		5.0000			0.18
ВСИЧКО МАТЕРИАЛИ					3.81
всичко преки					4.14
общо допълнителни р-ди					0.62
печалба %		8.0000			0.38
Обща цена :					5.14

N.80 \*000140083 Измерване преходно съпротивление на стандартен заземител

ТРУД :

	МЯКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.8060	3.65	1.00	10.24
доп.р-ди труд (%)		85.0000			8.71
ВСИЧКО ТРУД					18.95
всичко преки					10.24
общо допълнителни р-ди					8.71
печалба %		8.0000			1.52
Обща цена :					20.46

